

<b>INVESTITOR:</b>	<b>SOLAR SEVERIN d.o.o.</b> <b>Severin 75D</b> <b>43274 Severin</b>
<b>IZRAĐIVAČ:</b>	<b>Hudec Plan d.o.o.</b> <b>Vlade Gotovca 4</b> <b>10090 Zagreb</b>
<b>KNJIGA:</b>	<b>Td br SEV 05-556</b>

Elaborat zaštite okoliša za zahvat

## **Sunčana elektrana ŽIVKO SEV 3 snage 1,8 MW, Općina Severin, Bjelovarsko-bilogorska županija**

za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš



<b>INVESTITOR:</b>	<b>SOLAR SEVERIN d.o.o.</b> <b>Severin 75D</b> <b>43274 Severin</b>
<b>NAZIV:</b>	<b>Sunčana elektrana ŽIVKO SEV 3 snage 1,8 MW, Općina Severin, Bjelovarsko-bilogorska županija</b>
<b>VODITELJ IZRADE ELABORATA:</b>	<b>SVJETLAN HUDEC, dipl. ing. građ.</b>
	<b>STRUČNJACI:</b> <b>SVJETLAN HUDEC, dipl. ing. građ.</b>  <b>VESNA HUDEC, dipl.ing.građ.</b>  <b>MATEA KALČIĆEK, mag. oecol.</b>  <b>MARKO ANDRIĆ, mag.ing.aedif.</b> 
	<b>SURADNICI HUDEC PLAN D.O.O.:</b> <b>DORA ČIVRAG, mag.ing.aedif.</b>  <b>MATEA TALAJA, mag. geogr.</b>  <b>LOVRE DIJAN, mag.ing.aedif.</b> 

**HUDEC PLAN** d.o.o.   
**ZAGREB**

**DIREKTOR:**

**SVJETLAN HUDEC**  
**(M.P.)**

## SADRŽAJ

1. PODATCI O NOSITELJU ZAHVATA.....	10
1.1. Opći podatci .....	10
2. PODATCI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA.....	11
2.1. Pregled postojećeg stanja .....	11
2.2. Opis planiranog zahvata .....	12
2.3. Tehnološki opis sunčane elektrane .....	13
2.4. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces .....	20
2.5. Popis vrsta i količina tvari koje nastaju nakon tehnološkog procesa te emisije u okoliš	
20	
2.6. Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata .....	21
3. PODATCI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA.....	22
3.1. Osnovni podatci o lokaciji zahvata .....	22
3.2. Klimatske značajke .....	23
3.2.1. Osnovna obilježja klime .....	23
3.2.2. Klimatske promjene .....	26
3.3. Geološke i hidrogeološke značajke lokacije .....	31
3.3.1. Opće geološke značajke šireg područja .....	31
3.3.2. Hidrogeološke i hidrološke značajke šireg područja.....	32
3.3.3. Seizmološke značajke.....	34
3.4. Vodna tijela i osjetljivost područja .....	34
3.4.1. Vodna tijela .....	34
3.4.2. Poplave.....	38
3.4.3. Područja posebne zaštite voda .....	40
3.5. Kvaliteta zraka .....	40
3.6. Bioraznolikost.....	42
3.6.1. Staništa, flora i fauna .....	42
3.6.2. Zaštićena područja .....	46
3.6.3. Ekološka mreža .....	47
3.7. Analiza prostorno-planske dokumentacije .....	49
3.7.1. Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije .....	50
3.7.2. Prostorni plan uređenja Općine Severin.....	53
3.8. Krajobrazne značajke .....	56

3.9.	Pedološke značajke .....	58
3.10.	Kulturno-povijesna baština.....	60
3.11.	Šumarstvo .....	61
3.12.	Lovstvo.....	62
3.13.	Promet i ostala infrastruktura .....	63
4.	OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ .....	65
4.1.	Utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi.....	65
4.2.	Utjecaj na vode.....	65
4.3.	Utjecaj na tlo .....	66
4.4.	Utjecaj na kvalitetu zraka .....	68
4.5.	Utjecaj zahvata na klimatske promjene .....	69
4.6.	Utjecaj klimatskih promjena na zahvat .....	69
4.7.	Utjecaj na bioraznolikost.....	74
4.7.1.	Utjecaji na floru i faunu .....	74
4.7.2.	Utjecaj na zaštićena područja .....	76
4.7.3.	Utjecaj na ekološku mrežu.....	77
4.8.	Utjecaj na krajobraz .....	78
4.9.	Utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu .....	79
4.10.	Utjecaj na šumarstvo i lovstvo.....	79
4.11.	Utjecaj na infrastrukturu .....	80
4.12.	Utjecaj na gospodarenje otpadom .....	81
4.13.	Utjecaj zahvata na razinu buke.....	82
4.14.	Vjerovatnost značajnih prekograničnih utjecaja .....	83
4.15.	Rizik od velikih nesreća i/ili katastrofa .....	83
4.16.	Kumulativni utjecaji .....	83
4.17.	Opis obilježja utjecaja .....	89
5.	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA.....	91
6.	POPIS DOKUMENTACIJSKOG MATERIJALA I LITERATURE.....	92
6.1.	Popis literature .....	92
6.2.	Popis propisa .....	95
6.3.	Popis grafičkih priloga .....	96
6.4.	Popis tabličnih prikaza.....	98
7.	PRILOZI .....	99

## PODACI O OVLAŠTENIKU



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-02/18-08/06  
URBROJ: 517-03-1-2-20-6  
Zagreb, 15. rujna 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju odredbe članka 42. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a u vezi s člankom 71. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), te vezano s člankom 130. Zakona o općem upravnom postupku ( Narodne novine, broj 47/09), rješavajući povodom zahtjeva pravne osobe HUDEC PLAN d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb, radi utvrđivanja promjena u popisu zaposlenika ovlaštenika, donosi:

### RJEŠENJE

I. Pravnoj osobi HUDEC PLAN d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb, OIB: 85323749202 izdaje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:

1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš i dokumentaciju o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša,
2. Izrada programa zaštite okoliša,
3. Izrada izvješća o stanju okoliša,
4. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za kojc nijc propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
5. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća,
6. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša,
7. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti,
8. Praćenje stanja okoliša

- II. Uzika se rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: KLASA: UP/I 351-02/18-08/06, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 30. svibnja 2018. godine, kojim je pravnoj osobi HUDEC PLAN d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb, dana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.
- III. Suglasnost iz točke I. ove izreke prestaje važiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 40. stavka 9. Zakona o zaštiti okoliša.
- IV. Ovo rješenje upisuje se u očeviđnik izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koje vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
- V. Uz ovo rješenje prileži Popis zaposlenika ovlaštenika i sastavni je dio ovoga rješenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Pravnoj osobi HUDEC PLAN d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb (u dalnjem tekstu: Ovlaštenik), podnio je zahtjev 29. svibnja 2020. godine za izmjenom podataka o zaposlenim stručnjacima navedenim u Rješenju KLASA: UP/I 351-02/18-08/06, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 30. svibnja 2018. godine koje je izdalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo).

Ovlaštenik je tražio da se na popis kao stručnjaci uvedu Marko Andrić, mag.ing.aedif. i Matea Kalčićek mag.oecol., koji nisu bili u prethodno izdanim rješenjima Ministarstva. Ovlaštenik je tražio i suglasnost za nove poslove koje do sada nije obavljao i to: izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš ( u dalnjem tekstu: strateška studija) i izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole, uključujući izradu Temeljnog izvješća.

U provedenom postupku Ministarstvo je izvršilo uvid u zahtjev za promjenom podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u diplomu i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te službenu evidenciju ovog Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni za tražene djelatnike Marka Andrića, mag.ing.aedif. i Mateu Kalčićek mag.oecol. Kako za nove poslove ovlaštenik nije temeljem Zaključka (KLASA: UP/I 351-02/18-08/06; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 29. svibnja 2020. godine) dostavio odgovarajuće dokaze, zahtjevu stranke se ne može udovoljiti. Isto tako Ministarstvo je utvrdilo da se stručni posao izrade posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I 351-02/18-08/06, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 30. svibnja 2018. godine), sukladno izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) više ne nalazi na popisu poslova zaštite okoliša koje obavljaju ovlaštenici.

Slijedom navedenoga, utvrđeno je kao u točkama od I. do V. izreke ovoga rješenja.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



U prilogu: Popis zaposlenika kao u točki V. izreke rješenja

DOSTAVITI:

1. HUDEC PLAN d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb (**R! s povratnicom!**)
2. Evidencija, ovdje

**PO PIS**

**zaposlenika ovlaštenika: HUDEC PLAN d.o.o., Vlade Gotovca 4, Zagreb, koji je sastavni dio Rješenja Ministarstva  
KLASA: UP/I 351-02/18-08/06; URBROJ: 517-03-1-2-20-6 od 15. rujna 2020.**

<b>STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA prema članku 40. stavku 2. Zakona</b>	<b>VODITELJI STRUČNIH POSLOVA</b>	<b>ZAPOSLENI STRUČNJACI</b>
2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš i dokumentaciju o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša,	Svetlan Hudec, dipl.ing.grad.	mr.sc. Darko Kovačić, dipl.ing.biol. Vesna Hudec, dipl.ing.grad. Matea Kalčićek, mag.oecol. Marko Andrić, mag.ing.aedif.
9. Izrada programa zaštite okoliša	Voditelj navedeni pod točkom 2.	Stručnjaci navedeni pod točkom 2.
10. Izrada izvješća o stanju okoliša	Voditelj navedeni pod točkom 2.	Stručnjaci navedeni pod točkom 2.
12. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš	Svetlan Hudec, dipl.ing.grad, mr.sc. Darko Kovačić, dipl.ing.biol. Vesna Hudec, dipl.ing.grad.	Matea Kalčićek, mag.oecol. Marko Andrić, mag.ing.aedif.
14. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća	Voditelji navedeni pod točkom 12.	stručnjaci navedeni pod točkom 12.
20. Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša.	Voditelji navedeni pod točkom 12.	stručnjaci navedeni pod točkom 12.
21. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti	Voditelji navedeni pod točkom 12.	stručnjaci navedeni pod točkom 12.
22. Praćenje stanja okoliša	mr.sc. Darko Kovačić, dipl.ing.biol.	Vesna Hudec, dipl.ing.grad. Matea Kalčićek, mag.oecol. Marko Andrić, mag.ing.aedif.

## UVOD

Planirani zahvat je izgradnja sunčane elektrane snage 1,8 MW na području naselja Severin u jugoistočnom dijelu Općine Severin u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Zahvat je planiran na k.č. 905/1, 905/2, 908, 909/1, 910/6, 910/7 unutar katastarske općine (k.o.) Severin.

Lokacija zahvata je prema Prostornom planu Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik 02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19) smještena na izdvojenom građevinskom području izvan naselja, proizvodne namjene energetska (I3). Sukladno Postornom planu uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12) na lokaciji planiranog zahvata označeno je planirano područje sunčanih elektrana (područje I4 – energetska namjena).

Sunčana elektrana ima nazivnu snagu od 1,8 MW pri čemu je planirana srednja godišnja proizvodnja električne energije oko 2.671.350 kWh/god. Površina ukupnog obuhvata namijenjenog za sunčanu elektranu iznosi 24.490 m<sup>2</sup>, dok je tlocrtna površina fotonaponskih panela na metalnim nosačima i platoa trafostanice 10.627 m<sup>2</sup>.

Sunčana elektrana je planirana kao fotonaponski sustav stacionarnog tipa na metalnim nosačima na zemlji, a sastojati će se od 6.780 fotonaponskih panela snage 340 Wp koji će biti raspoređeni u 339 grupe po 20 fotonaponskih panela. Osnovna namjena predmetne sunčane elektrane je pretvorba sunčevog zračenja u električnu energiju koja će se potom predavati u javni elektroenergetski sustav (sunčana elektrana će biti direktno priključena na elektroenergetsku mrežu).

Za potrebe izgrade Elaborata korišteni su podaci iz Idejnog rješenja „Fotonaponski sustav – sunčana elektrana ŽIVKO SEV 3, Tehnički opis – idejno rješenje“ (broj projekta TD. 79/21) kojeg je izradio Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivana Medač u travnju 2021. godine.

Za zahvat „Sunčana elektrana ŽIVKO SEV 3 snage 1,8 MW“, u skladu s Prilogom II Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 06/14 i 03/17), provodi se ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno točki: 2.4. Sunčane elektrane kao samostojeći objekti.

Na temelju navedenog, nositelj zahvata SOLAR SEVERIN d.o.o. naručio je ovaj Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, od ovlaštenika Hudec Plan d.o.o. Zagreb.

 <b>Projektiranje, savjetovanje i nadzor</b>		<b>ZAGREB, Vlade Gotovca 4</b> <b>tel: 01/ 3878-336, 01/3878-223</b> <b>fax: 01/3874-721</b> <b>e-mail: info@hudecplan.hr</b> <b>www.hudecplan.hr</b>	Td br SEV 05-556  Stranica: 10/101
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

## 1. PODATCI O NOSITELJU ZAHVATA

### 1.1. Opći podatci

**Naziv i sjedište:**

SOLAR SEVERIN d.o.o.  
 Severin 75D  
 43274 Severin

**OIB/MB:**

34150311194 / 02832763

**MBS:**

-

**Ime odgovorne osobe:**

Zdravko Živko

**Broj telefona:**

098 170 5132

**e- mail:**

solar.severin@bj.t-com.hr

**web:**

-

Tvrtka je registrirana na Trgovačkom sudu u Bjelovaru, za glavnu djelatnost proizvodnje električne energije, prijenosa i distribucije električne energije kao i opskrbe električnom energijom te organiziranjem tržišta električnom energijom. Tvrtka pod djelatnostima ima također navedenu proizvodnju električne energije za povlašetene kupce, opskrbu energijom za povlaštene kupce, trgovinu električnom energijom, proizvodnjom i opskrbom električne energije za tarifne kupce, proizvodnjom, distribucijom i opskrbom toplinskom energijom i dr. Prema veličini pripada u mala poduzeća.

## 2. PODATCI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA

### 2.1. Pregled postojećeg stanja

Predmetni zahvat je izgradnja sunčane elektrane snage 1,8 MW, kao prizemne građevine i trafostanice za potrebe elektrane na katastarskim česticama 905/1, 905/2, 908, 909/1, 910/6, 910/7, k.o. Severin, Općina Severin, Bjelovarsko-bilogorska županija (Slika 1.). Površina ukupnog obuhvata namijenjenog za sunčanu elektranu je 24.490 m<sup>2</sup>, dok je tlocrtna površina fotonaponskih panela na metalnim nosačima i platoa trafostanice 10.627 m<sup>2</sup>.

Lokacija zahvata je prema Prostornom planu Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik 02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19) smještena na izdvojenom građevinskom području izvan naselja, proizvodne namjene energetska (I3). Sukladno Postornom planu uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12) na lokaciji planiranog zahvata označeno je planirano područje sunčanih elektrana (područje I4 – energetska namjena) te je u blizini zahvata nalazi se dalekovod 35 (20) kV dok se na širem području zahvata planira izgradnja dalekovoda 110 kV.

Podaci o zahvatu i opis obilježja zahvata preuzeti su iz Idejnog rješenja „Fotonaponski sustav – sunčana elektrana ŽIVKO SEV 3, Tehnički opis – idejno rješenje“ kojeg je izradio Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivana Medač u travnju 2021. godine.



Slika 1. Smještaj lokacije sunčane elektrane na katastarskim česticama, izvor: Medač, 2021.

## 2.2. Opis planiranog zahvata

Predmetne čestice na kojima je planiran zahvat protežu se u smjeru sjeverozapad – jugoistok, a ukupne su površine 24.490 m<sup>2</sup>, odnosno dimenzija oko 308 x 103 x 48 m. Tlocrtna površina fotonaponskih panela na metalnim nosačima i platoa trafostanice je 10.627 m<sup>2</sup>. Područje zahvata je dobro niveliрано, odnosno poravnato, budući da je lokacija primarno korištena kao poljoprivredno zemljište u ravničarskom dijelu. Pristup javnoj površini na neasfaltirani put kč.br. 955/3, je predviđen preko mosta i preko kanala kč.br. 981, preko čestice sunčane elektrane kč.br. 905/2, na sjeverozapadnom dijelu zahvata u prostoru (Slika 2.)



Slika 2. Prikaz postojećeg stanja položaja planirane sunčane elektrane, izvor: Medač, 2021.

Lokacija zahvata je prema zemljišnim knjigama označena oranice selište. Sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, lokacija zahvata se ne nalazi na području vrlo vrijednog tla kao niti na području ograničenja u korištenju. Na lokaciji zahvata se nalaze Mozaici obradivih površina (I.2.1.) sukladno Karti kopnenih nešumskih staništa (2016.). S obzirom na trenutnu namjenu (poljoprivreda) na lokaciji nema izgrađenih sadržaja (Slika 3.).

 <b>HUDEC</b> PLAN d.o.o. Projektiranje, savjetovanje i nadzor		<b>ZAGREB, Vlade Gotovca 4</b> <b>tel: 01/ 3878-336, 01/3878-223</b> <b>fax: 01/3874-721</b> <b>e-mail: info@hudecplan.hr</b> <b>www.hudecplan.hr</b>	Td br SEV 05-556  Stranica: 13/101
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------



**Slika 3.** Lokacija zahvata i pristupni put, izvor: Hudec plan d.o.o., 2021.

### 2.3. Tehnološki opis sunčane elektrane

Nazivna snaga planiranog postrojenja za proizvodnju električne energije SEV 3 je 1,8 MW, dok je srednja godišnja proizvodnja električne energije 2.671.350 kWh/god. Stvarna proizvodnja ovisi o broju sunčanih sati u promatranoj godini, a predviđeno je kretanje u rasponu od 2.583.900 do 2.758.800 kWh/god.

Planirana godišnja potrošnja iz distribucijske mreže: 3.500 kWh/god.

Planirana godišnja vlastita potrošnja sunčane elektrane: 3.500 kWh/god.

Planirana godišnja isporuka električne energije u mrežu: 2.667.850 kWh/god.

Vlastita potrošnja sunčane elektrane je male snage, a odnosi se na nadzorno-zaštitne uređaje. Planirana godišnja potrošnja iz distribucijske mreže je ista kao i ukupna vlastita potrošnja sunčane elektrane u odnosu na distribucijsku mrežu, s obzirom na to da je svrha izgradnje sunčane elektrane proizvodnja električne energije i predaja u javnu elektroenergetsku mrežu. Planirana sunčana elektrana će biti direktno priključena na spomenutu elektroenergetsku mrežu. U tu svrhu treba izraditi poseban elektroenergetski priključak koji izrađuje HEP, a također će se definirati uvjete o mjestu i načinu priključenja, u EOTRP elaboratu.

Sunčana elektrana (fotonaponski sustav) je stacionarnog tipa na metalnim nosačima na zemlji, a sastoji se od 6.780 fotonaponskih panela snage 340 Wp, raspoređenih u 339 „stola“ (grupe) po 20 fotonaponskih panela, dimenzija oko 1.700 x 1.000 x 35 mm i ukupne vršne snage 2.305.200 Wp (Prilog 1.). Paneli će biti raspoređeni na 18 pretvarača (izmjenjivača) snage 100 kW. Raspored fotonaponskih panela unutar zahvata bit će u redovima po četiri fotonaponskih panela u jednom redu, horizontalno položena pod kutom od 26° u odnosu na površinu zemlje. Fotonaponski paneli će biti okrenuti točno prema jugu (azimut=0 °), odnosno uzdužna os navedenih redova će se protezati istok - zapad.

Ukupna priključna snaga sunčane elektrane na trofaznu NN mrežu 0,4 kV (primarni transformator 10/0,4kV) iznosi 1.800 kW. Unutar svakog „stola“ fotonaponski paneli su spojeni serijski. Svaka grupa je spojena preko razdjelnog DC ormarića i zaštitom od prenapona, na pripadajući trofazni izmjenjivač nazivne snage 100 KW, koji radi sinkronizirano s nisko

naponskom mrežom 50 Hz HEP-a. Za sunčanu elektranu će biti primijenjene sigurnosne i zaštitne mjere za fotonaponske instalacije u skladu s važećim hrvatskim i međunarodnim normama.

Trofazni izmjenjivači su proizvod firme Huawei, tip: SUN2000-100KTL-M1, nazivne izlazne snage 100 KW, koji definiraju snagu elektrane 1.000 kW. Na ovaj izmjenjivač je moguće priključiti, fotonaponskih panela 340 Wp, najveću vršnu snagu od 2.570.400 Wp, a priključeno je 2.305.200 Wp. To je 28 % više od nazivne snage izmjenjivača i elektrane 1,8 MW, zbog rezerve. Ta rezerva pokriva gubitke izmjenjivača, vodiča na istosmjernoj (DC) strani elektrane te osigurava proizvodnju nazivne snage elektrane i po nešto slabijem suncu.

S obzirom na povoljnu trenutnu površinu terena na kojem se predviđa postavljanje fotonaponskih modula s pripadajućom montažnom konstrukcijom, ne predviđaju se značajniji radovi za potrebe nivelacije (izravnavanja terena), izuzev lokalnih poravnavanja udubljenja/izbočenja na terenu koji bi mogli biti prepreka prilikom postavljanja montažne konstrukcije.

Lokacija zahvata ograditi će se pletenom zaštitnom žičanom ogradom visine do 3 m. Lokaciji će se pristupati već postojećim pristupnim putevima, dok je interna prometnica potrebna za dovoz trafostanice, predviđena na istočnoj strani lokacije, uz ogradi. Kretanje unutar SE s namjerom pristupa poljima fotonaponskih modula, izmjenjivačkim (inverterskim) sustavima je predviđeno između redova fotonaponskih modula. Ovi prolazi se neće imati karakteristike prometnice, odnosno neće se betonirati, niti asfaltirati te se neće postavljati finalni pokrovi.

Nije predviđeno spajanje sunčane elektrane na sustav vodoopskrbe niti odvodnje.

#### **2.4. Tehnološki opis sunčane elektrane**

Sunčane (solarne) fotonaponske čelije spojene i objedinjene u kompaktne, mehanički čvrste, fotonaponske panele pogodne za montažu i otporne na meteorološke utjecaje, postavljaju se na mjesto izloženo suncu i okrenute prema jugu (azimut=0 °), pod optimalnim kutom u odnosu na ravninu zemlje. Fotonaponske čelije su niz adekvatno spojenih poluvodičkih dioda koje odlikuje karakteristika da izravno pretvaraju sunčevu zračenje (fotonaponski efekt ) kojem su izložene, u istosmjernu električnu energiju. Količina električne energije najviše ovisi o jačini osunčanosti fotonaponskih panela te kutu upada sunčevih zraka na panel, a nešto manje o temperaturi, s negativnim temperaturnim koeficijentom. Dakle, porast temperature smanjuje snagu proizvedene električne energije i obratno. Ukupna snaga fotonaponskog sustava jednaka je zbroju snaga pojedinih fotonaponskih panela uključenih u sustav.


##### **Fotonaponski moduli**

Osnovni element sunčane elektrane čine fotonaponski moduli (paneli) posloženi u nizove. Fotonaponski moduli su također osnovna proizvodna jedinica koja proizvodi istosmjernu struju (prilikom fotonaponskog efekta se stvara istosmjerni napon). Količina električne energije koja će se proizvesti, ponajviše ovisi o jačini osunčanosti fotonaponskih panela te kutu upada sunčevih zraka na panel, a nešto manje o temperaturi, s negativnim

temperaturnim koeficijentom. Ukupna snaga fotonaponskog sustava jednaka je zbroju snaga pojedinih fotonaponskih panela uključenih u sustav. Idejnim rješenjem predviđeno je 6.780 fotonaponskih panela koji će se povezati u nizove od 20 (4 x 5 kom) serijski spojenih modula (panela) kako bi se postigao željeni napon.

Idejnim rješenjem predviđeno je korištenje poluvodičkih fotonaponskih panela na bazi monokristalnog silicija tipične učinkovitosti modula između 19 % i 20,2 % pri snazi između 320 - 340 W. Fotonapski paneli na bazi monokristalnog silicija su odabrani s obzirom da isti imaju bolje preformance u uvjetima slabog osvjetljenja. U predmetnoj sunčanoj elektrani predviđena je uporaba fotonaponskih modula tipa JAM60 S10 320 – 340/MR proizvođača JA SOLAR. Odabrani paneli imaju smanjeni učinak zasjenjenja na proizvodnju energije, manji rizik od pojave žarišta i povećanu toleranciju za mehaničko opterećenje. Granična radna temperatura panela iznosi od - 40° do 85° C. Odabrani fotonapski paneli bit će otporni na očekivane atmosferilije na lokaciji. Potrebno je naglasiti kako će se konačan izbor fotonaponskih panela izvršiti kroz Glavni projekt prilikom čega će se nositelj zahvata kod odabira modula voditi će se BAT (*engl. 'Best Available Technology'*) i GEP (*engl. 'Good Engineering Practice'*) smjernicama. Prikaz fotonaponskih panela je dan na slici niže (Slika 4.).

Prilikom odabira opreme koristit će se isključivo visokokvalitetna oprema s antirefleksivnom folijom. Na ovaj način se smanjuje refleksija fotonaponskog modula te ujedno i povećava produktivnost fotonaponske čelije. Prema tome, fotonapski moduli (fotonaponske ploče) neće imati refleksiju koja bi mogla ometati korištenje zračnog prostora ili stvarati efekt „jezera“. Moduli sličnih ili naprednijih karakteristika koristit će se pri izgradnji sunčane elektrane, na što će se investitor obvezati u projektnoj dokumentaciji.



**Slika 4.** Fotonapski modul (panel) JAM60S10 320-340/MR tvrtke JA SOLAR, izvor: [www.jasolar.com](http://www.jasolar.com)

### Konstrukcija


Fotonaponski moduli se polažu na metalnu konstrukciju na lokaciji zahvata. Osnovna montažna konstrukcija naziva se „stol“ (Slika 5.). Moduli se na stolove montažne konstrukcije mogu položiti vertikalno ili vodoravno. Konačna dimenzija stola ovisi o dimenzijama odabranih fotonaponskih modula. Ova podkonstrukcija sastoji se od tipskih, industrijski proizvedenih elemenata:

- nosivih stupova koji su zabijeni izravno u zemlju
- držača horizontalnih nosača
- horizontalnih nosača
- vertikalnih nosača
- držača modula



**Slika 5.** Prikaz montažne konstrukcije „stol“, izvor: Hudec plan d.o.o., 2021.

Idejnim rješenjem predviđeno je postavljanje 339 „stola“ na način da se osigura raspored fotonaponskih panela unutar zahvata: u redovima po četiri fotonaponskih panela u jednom redu. Fotonaponski paneli će biti orijentirani točno prema jugu (azimut = 0 °), odnosno uzdužna os navedenih redova će se protezati u smjeru istok - zapad. Idejnim rješenjem je predviđeno horizontalno polaganje panela pod kutom od 26° u odnosu na površinu zemlje. Horizontalnim polaganjem fotonaponskih panela na konstrukciju pri čemu duži aluminijski okvir panela leži na nosivoj konstrukciji, osigurava se mehanička čvrstoća i minimalne vibracije poluvodičkih ćelija fotonaponskih panela koje se javljaju uslijed uslijed udara vjetra. Moduli će se postaviti na način da je najniža točka fotonaponskih panela postavljena na visini od 70 cm. Montaža fotonaponskih modula izvoditi će se tipskim i tvornički predgotovljenim konstrukcijskim elementima namijenjenim za instalacije sunčanih elektrana na tlu (Slika 6.).



**Slika 6.** Detalj montažne konstrukcije, izvor: Medač, 2021.

Nosiva konstrukcija će biti izrađena od vruće cinčanog čelika, jednako kao i piloti. Odabirom ovih materijala osigurati će se postojanost s obzirom na koroziju u cijelom očekivanom životnom vijeku sunčane elektrane, izložene atmosferskim uvjetima prema mjerodavnoj koroziskoj kategoriji. Montažna konstrukcija s sustavom temeljenja izvest će se tako da ima odgovarajuću nosivost te da može izdržati atmosferske prilike (udare vjetra). Temeljenje montažne konstrukcije izvest će se na način da se što manje narušava postojeće stanje terena. Idejnim rješenjem odabrano je uvijanje spiralnih piloti (ankera) u zemlju. Ovaj način temeljenja je ekološki najprihvatljiviji jer se hidrauličkim uvrтанjem piloti izbjegava pojava buke i vibracija u tlu te, u odnosu na druge metode, također dolazi do manjeg zbijanja tla. Temeljenjem na ovaj način također se izbjegava betoniranje temelja za nosive stupove.

U slučaju da na lokaciji neće biti moguće primijeniti ovaj način izvedbe, mogu se primijeniti duge metode pri čemu je potrebno izbjegavati korištenje slobodno padajućeg čekića (malja). Potrebno je napomenuti kako će se u sklopu Glavnog projekta definirati konačan izbor montažne konstrukcije, načina temeljenja, razmaka među stolovima i dr. sukladno statističkim proračunima. Instalacija fotonaponskog sustava i raspored fotonaponskih panela prikazana je u Prilog 1.


#### Izmjenjivači

Fotonaponski moduli spojeni u nizove od 20 panela, raspoređiti će se u 339 grupe. Nizovi fotonaponskih modula se direktno spajaju na izmjenjivače. Izmjenjivači su uređaji namijenjeni povezivanju istosmjernih i izmjeničnih električnih sustava, odnosno pretvaranju istosmjernog napona u izmjenični napon određenog iznosa i frekvencije.

Idejnim rješenjem je predviđeno 18 pretvarača (izmjenjivača) izlazne snage 100 kW. Svaka grupa će biti spojena preko razdjelnog DC ormarića i zaštitom od prenapona, na pripadajući trofazni izmjenjivač nazivne snage 100 KW, koji radi sinkronizirano s nisko naponskom mrežom 50 Hz HEP-a. Kako bi se proizvedena električna energija u sunčanoj elektrani mogla distribuirati u postojeću javnu elektroenergetsku mrežu, potrebno ju je usuglasiti (sinkronizirati) prema tehničkim karakteristikama iste (napon, frekvencija, smjer okretnog polja itd.). DC/AC izmjenjivači koji ispunjavaju tražene zahtjeve. Izmjenjivači će biti certificirani u skladu s odgovarajućim standardima i normama, a optimalan pogon izmjenjivačkih sustava,

pokazatelji kvalitete električne energije te drugi parametri biti će usklađeni s mrežnim pravilima, normama, uvjetima HOPS-a ili HEP-ODS-a te ostalom važećom mjerodavnom tehničkom regulativom u Republici Hrvatskoj. S obzirom da izmjenjivači u sebi imaju ugrađenu DC nadstrujnu zaštitu za nizove, nije nužno koristiti dodatne DC ormare, kao ni prenaponsku zaštitu na DC strani jer je i ona integrirana u samom izmjenjivaču. Izmjenjivači niza postavljaju se uz profilne nosače montažnih konstrukcija i tako ne zahtijevaju dodatno prostorno zauzeće. Ukupna priključna snaga predmetne sunčane elektrane na trofaznu NN mrežu 0,4 kV (primarni transformatora 10/0,4kV) iznosi 1.000 kW.

Trofazni izmjenjivači su proizvod firme Huawei, tip: SUN2000-100KTL-M1, nazivne izlazne snage 100 kW, koji definiraju snagu elektrane 1.000 kW. Na ovaj izmjenjivač je moguće priključiti, fotonaponskih panela 340 Wp, najveću vršnu snagu od 2.570.400 Wp, a priključeno je 2.305.200 Wp. To je 28 % više od nazivne snage izmjenjivača i elektrane 1,8 MW, zbog rezerve. Ta rezerva pokriva gubitke izmjenjivača, vodiča na istosmjernoj (DC) strani elektrane te osigurava proizvodnju nazivne snage elektrane i po nešto slabijem suncu. Pretvarači služe za pretvaranje istosmjerne struje proizvedene u fotonaponskim modulima u izmjeničnu struju napona 400 V/230 V i frekvencije 50 Hz. Pored toga imaju ugrađene zaštitne funkcije na ulazu i izlazu i funkciju za automatsku sinkronizaciju na mrežni napon. Potrebno je napomenuti kako će konačan izbor proizvođača i tipa izmjenjivača definirati u Glavnom projektu sukladno BAT (*engl. ‘Best Available Technology’*) i GEP (*engl. ‘Good Engineering Practice’*) smjernicama te tehničkim propisima i normama. Načelna shema rada je prikazana na Slika 7.



Slika 7. Načelna shema rada sunčane elektrane, izvor: Medač, 2021.

U razdjeljnim ormarićima DC i AC se nalazi zaštita od prenapona i udara munje ostvarena s odvodnicima struje munje i prenapona kategorije 1+2, za fotonaponske instalacije. Dodatna zaštita odnosno odvodnici prenapona kategorije 2 se nalaze i u izmjenjivačima i to i na ulaznoj

DC strani te na izlaznoj AC strani prema NN mreži 230 VAC HEP-a. U AC razdjelnom ormariću je izvedeno izjednačenje potencijala spajanjem svih metalnih masa fotonaponskih panela, pretvarača i svih ostalih vodljivih dijelova elektrane na uzemljenje u jednoj točki.

U AC ormariću se još nalaze tropolni zaštitni osigurači od nadstruje, tip B i strujno zaštitna sklopka (ZUDS), koja reagira na AC i DC komponentu struje kvara 0,1 do 0,3 A . DC komponenta struje od fotonaponskih panela bi se ovdje prema AC mreži mogla naći u slučaju kvara - proboja izmjenjivača.

#### Trafostanica

Za potrebe predmetne SE izvesti će se trafostanica prijenosnog omjera 10(20)/0,4 kV, snage 1.800 kVA koja će biti izvedena na jugoistočnom dijelu obuhvata zahvata. Trafostanica je tipska kompaktna betonska transformatorska stanica namijenjena za transformaciju i razdiobu električne energije, trajne namjene i predviđena je za maksimalnu snagu transformatora do 2.000 kVA. Tip kućišta je TS KTS 12 (24)-630 (1000), Tehnobeton Varaždin ili jednakovrijedna. Trafostanica dužine 4,06 m, širine 3,26 m te visine 3,14 m iznad tla bit će sastavljena od dva osnovna dijela:

- od montažnog armiranobetonskog kućišta
- armiranobetonskog temelja u obliku kompaktnih kada od vodonepropusnog betona MB C 25/30, u glatkoj oplati.

Tlocrtna mjera trafostanice je 506 x 326 cm, a visina iznad okolnog terena je 314 cm. Površina građevine 16,50m<sup>2</sup>, a volumen građevine iznad okolnog terena je 51,81m<sup>3</sup>. Za postavljanje trafostanice potreban je pristupni put i teren minimalne nosivosti od 50 kN/m<sup>2</sup>. Podrazumijeva se i kabelski dalekovod 10 kV od trafostanice do HEP-ovog dalekovoda, koji završava kod njihove najbliže trafostanice Bulinac 35/10 kV 1 ili nekog drugog ovisno o sadržaju HEP-ovog EOTRP elaborata.

Kade će biti dimenzionirane da mogu prihvatiti sav sadržaj izolacijskog ulja koje bi moglo procuriti iz transformatora. Na ugrađenu temeljnu kadu montira se armiranobetonsko kućište. Transformator će se ugraditi u trafo komoru na nosače iznad dijela temeljne kade. Pristup transformatoru bit će osiguran zasebnim vratima dok će hlađenje energetskog transformatora biti osigurano prirodnom cirkulacijom zraka kroz za to predviđene rešetke - otvore na građevini. Vrata i fiksne rebrenice ventilacijskog otvora bit će izvedene od eloksiranog aluminija.

Svi metalni dijelovi transformatorske stanice koji u ispravnom pogonu nisu pod naponom međusobno se povezuju i spajaju na uzemljenje. Otpor rasprostiranja uzemljenja mora biti u dozvoljenim granicama, tako da napon dodira i koraka uslijed struje zemljospaja bude ispod propisanih vrijednosti.

U transformatorskoj stanicici, na zaštitno uzemljenje bit će spojeni svi metalni dijelovi visokonaponskih i niskonaponskih naprava, kućište energetskog transformatora i odvodnici prenapona. Svi niskonaponski izvodi zaštićeni su od kratkog spoja visokoučinskim

osiguračima. Pomoćni strujni krugovi zaštićeni su od kratkog spoja osiguračima tipa D s rastalnim ulošcima. Kako bi se osigurala zaštita od prenapona, na niskonaponskoj strani, u niskonapskom sklopnom bloku, predviđena su tri ventilna odvodnika prenapona 0,5 kV, 5 kA koji štite ugrađenu NN opremu i transformator od atmosferskih i sklopnih prenapona. Zaštitni uzemljivač se izvodi u obliku prstena unutar temelja TS na koji se vezane sve armature kućišta i sve metalne konstrukcije. Ovaj prsten vezan je preko dva mjerna spoja na vanjski uzemljivač, koji se kod kompaktne betonske transformatorske stanice izvodi čeličnom pocijančnom trakom 25 x 4 mm u obliku jednog prstena. Traku treba položiti oko transformatorske stanice na dubinu najmanje 0,5 m i to sječimice. Udaljenost prvog prstena trake od temelja TS treba iznositi 1,0 m.

Svi navedeni dijelovi postrojenja bit će spojeni na metalni dio transformatorske stanice i sa sabirnicom zaštitnog vodiča. Katodne odvodnike prenapona 0,4 kV je potrebno spojiti na zaštitno uzemljenje. Predviđa se ugradnja odgovarajućeg sustava zaštite od munje za zaštitu svih objekata u skladu s mjerodavnim propisima.

Sustav zaštite od djelovanja munje (LPS) treba biti izvedena sukladno propisima. Objekt će biti zaštićen od atmosferskih pražnjenja, instalacijom LPS i štapnim hvataljkama. Vruće cinčani ankeri uvrtni u zemlju, služe kao temelji za metalnu konstrukciju za fotonaponske panele, a ujedno kao uzemljivači. U razdjelnim ormarićima DC i AC nalaziti će se zaštita od prenapona i udara munje ostvarena s odvodnicima struje munje i prenapona kategorije 1+2, za fotonaponske instalacije. Dodatna zaštita odnosno odvodnici prenapona kategorije 2 nalaziti će se i u izmjenjivačima i to na ulaznoj DC strani te na izlaznoj AC strani prema NN mreži 230 VAC HEP-a. U AC razdjelnom ormariću bit će izvedeno izjednačenje potencijala spajanjem svih metalnih masa fotonaponskih panela, pretvarača i svih ostalih vodljivih dijelova elektrane na uzemljenje u jednoj točki. U AC ormariću će se također nalaziti tropolni zaštitni osigurači od nadstruje, tip B i strujno zaštitna sklopka (ZUDS), koja reagira na AC i DC komponentu struje kvara 0,1 do 0,3 A. DC komponenta struje od fotonaponskih panela bi se ovdje prema AC mreži mogla naći u slučaju kvara-proboja izmjenjivača.

## **2.5. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces**

Sunčana elektrana koristi sunčevu zračenje za proizvodnju električne energije putem fotonaponskih panela te prilikom rada sunčane elektrane nema tehnološkog procesa niti tvari koje bi se unosile u tehnološki proces te stoga ovo poglavlje nije primjenjivo.

## **2.6. Popis vrsta i količina tvari koje nastaju nakon tehnološkog procesa te emisije u okoliš**

Radom sunčane elektrane ne nastaju emisije u okoliš s obzirom na to da razmatrani zahvat ne predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ostajale nakon tehnološkog procesa.

Prestankom rada elektrane i zamjenom njene opreme nastaje otpad koji ovisno o vrsti treba zbrinuti sukladno zakonskim propisima.


## 2.7. Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti.

### 3. PODATCI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA

#### 3.1. Osnovni podatci o lokaciji zahvata

Planirani zahvat nalazi se u naselju Severin u jugozapadnom dijelu Općine Severin, Bjelovarsko-bilogorska županija (Slika 8.). Općinu Severin okružuje Grad Bjelovar sa zapadne strane, Općina Šandrovac s istočne, Općina Nova Rača s južne te Općina Veliko Trojstvo sa sjeverne strane. Općina Severin sastoji se od dva naselja: Severin i Orovac te prema Popisu stanovništva iz 2011. godine je imala 877 stanovnika. Prostor Općine je izdužen u smjeru sjever - jug pri čemu je okomito položen u odnosu na masiv Bilogore. Sjeverni dio Općine nalazi se na području masiva dok je južni dio nižih nadmorskih visina, tj uz dolinu vodotoka Severinske. S obzirom na veličinu Općine te prometnu povezanost, Općina je pod jakim gravitacijskim utjecajem Grada Bjelovara, posebice jer se radi i o regionalnom središtu. Zahvat se nalazi od najbližih stambenih objekata 150 m zračne udaljenosti.



Slika 8. Položaj zahvata u odnosu na općine i gradove, izvor: DGU, 2021.

Lokacija zahvata se sukladno Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) nalazi na području gospodarske namjene – I4 proizvodna energetska (Slika 9.). Lokacija zahvata se ne nalazi na zaštićenom području niti području predloženom za zaštitu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Područje zahvata se ne nalazi na području ekološke mreže Natura 2000. Lokacija zahvata se sukladno Karti kopnenih nešumskih staništa (2016.) nalazi na Mozaicima obradivih površina, što se poklapa s izvodom iz zemljivođe knjige na kojima

su k.č. na kojima je predviđena predmetna sunčana elektrana, označene kao oranice. Sukladno Prostornom planu Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik 02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19), tla koja okružuju lokaciju zahvata su označena kao ostala poljoprivredna obradiva tla (P3), a sukladno Prostornom planu uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12) okolna tla su označena kao P2 - vrijedno obradivo tlo. Lokacija zahvata ne nalazi se na vrijednom obradivom tlu. Na lokaciji zahvata se ne nalaze vodna tijela te je ista izvan zone poplavnog područja.

Sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji (Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije – Županijski glasnik 02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19 i Prostorni plan uređenja Općine Severin – Županijski glasnik 02/05 i 05/12) na predviđenoj lokaciji zahvata ne postoje druga ograničenja u korištenju. Na lokaciji zahvata ne postoji izgrađena infrastruktura.



**Slika 9.** Šire područje lokacije zahvata (crveno), izvor: ISPU, 2021.


### 3.2. Klimatske značajke

#### 3.2.1. Osnovna obilježja klime

Šire područje zahvata sukladno Köppenovoj klasifikaciji klime pripada u područje Cfb-umjerena topla vlažna klima s toplim ljetom. Za potrebe analize klimatskih značajki promatrana je meteorološka postaja Bjelovar za razdoblje 1949. – 2019. godine (DHMZ, 2021.).


Prosječna godišnja temperatura zraka u razdoblju 1949. - 2019. godine iznosi  $10,8^{\circ}\text{C}$ , pri čemu je srpanj najtoplji mjesec s prosječnom temperaturom  $21,2^{\circ}\text{C}$ , a siječanj najhladniji s

prosječnom temperaturom  $-0,2^{\circ}\text{C}$  (Slika 10.). Apsolutno najviša temperatura zraka dosad izmjerena na postaji Bjelovar iznosila je  $38,5^{\circ}\text{C}$  (20. 07. 2007. i 24. 08. 2012.), dok je apsolutno najniža temperatura zraka iznosila  $-26,7^{\circ}\text{C}$  (16. 01. 1963.). Prosječna godišnja količina oborina iznosi 811,2 mm, pri čemu je najveća prosječna mjesечna količina oborine zabilježena u lipnju (88,7 mm), a najmanja u veljači (47,9 mm). Područje Grada Bjelovara je područje kontinentalnog oborinskog režima, što znači da najviše oborina padne u toplijoj polovici godine, s time da postoje dva maksimuma, kasno proljetni i jesenski.




**Slika 10.** Srednje mjesечne količina oborina i srednje mjesечne temperature zraka za razdoblje 1949. – 2019. izmjerene na klimatološkoj postaji Bjelovar, izvor: DHMZ, 2021.

Broj vedrih dana godišnje iznosi u prosjeku 61, odnosno osunčavanje traje oko 1.938,1 sati godišnje. Magla se u prosjeku javlja oko 46 dana u godini, najčešće u nizinskim dijelovima rijeka i potoka, dok se mraz može očekivati od listopada do travnja u prosjeku od oko 41 dan u godini (DHMZ, 2021.). Najčešći su vjetrovi sjevernog kvadranta dok se još javljaju i vjetrovi južnog i jugozapadnog pri čemu su tijekom godine najzastupljeniji vjetrovi jačine do 19 km/h (Slika 11.).



**Slika 11.** Ruža vjetrova za Grad Bjelovar 1990. – 2020., izvor: Meteoblue, 2020.

Bjelovarsko-bilogorska županija se većim dijelom nalazi u relativnom nizinskom području, dok se samo rubni dijelovi (sjever - Bilogora, jugozapadni dio – Moslavačka gora i istočni dio - Papuk) nalaze na brežuljkastom području. Ozračenost vodoravne plohe<sup>1</sup> u Županiji je izrazito stalna te se kreće oko 1,25 MWh/m<sup>2</sup>, uz blagu prostornu distribuciju. Detaljni podaci o Sunčevom zračenju na području Bjelovarsko-bilogorske županije dostupni su za mjernu postaju Daruvar. Uzimajući u obzir relativno stalnu prostornu razdiobu godišnje ozračenosti, podaci s ove postaje mogu se smatrati reprezentativnima za cijelo područje Županije (DOOR, 2016.)



**Slika 12.** Karta srednje godišnje ozračenosti vodoravne plohe na području Bjelovarsko-bilogorske županije, izvor: DOOR, 2016.

<sup>1</sup> Godišnja ozračenost vodoravne plohe osnovni je parametar kojim se može procijeniti prirodni potencijal energije Sunca na nekoj lokaciji ili širem području. Ozračenost vodoravne plohe na nekom širem području (poput područja županije) je prostorno distribuirana ovisno o zemljopisnoj dužini (povećava se u smjeru sjever-jug), topografiji terena (smanjuje se u smjeru od mora prema kopnu) te klimatološkim značajkama samog prostora (DOOR, 2016.).

### 3.2.2. Klimatske promjene

Klimatske promjene predstavljaju rastuću prijetnju u 21. stoljeću i predstavljaju izazov za cijelo čovječanstvo jer utječu na sve aspekte okoliša i gospodarstva te ugrožavaju održivi razvoj društva. Klimatske promjene utječu na učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih nepogoda (ekstremne padaline, poplave i bujice, erozije, oluje, suša, toplinski valovi, požari) i na postepene klimatske promjene (porast temperature zraka, tla i vodenih površina, podizanje razine mora, zakiseljavanje mora, širenje sušnih područja). Sukladno posljednjem Izvješću Međuvladinog panela za klimatske promjene iz 2019. godine navodi se kako je globalni trend porasta temperature na + 1,1 °C te ako se nastavi povećavati koncentracija stakleničkih plinova sadašnjom brzinom globalno zagrijavanje će vjerojatno dosegnuti 1,5 °C između 2030. i 2052. godine.

Utjecaj klimatskih promjena ovisi o čitavom nizu parametara te će intenzitet utjecaja biti različit ovisno o geografskom položaju, o stupnju razvijenosti i ranjivosti. S obzirom na navedeno, Republika Hrvatska se svrstava u Sredozemnu regiju, koja je prepoznata kao „vruća točka“ te u kojoj je već dosegnut prosječni porast temperature od 1,5°C te su jako izraženi utjecaji klimatskih promjena poput porasta razine mora, širenja sušnih područja te ekstremni vremenski događaji.

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) (u dalnjem tekstu Strategija prilagodbe) daje projekcije klimatskih promjena na području Republike Hrvatske za buduću klimu u dva razdoblja: 2011. – 2040. godine i 2041. – 2070. godine. Rezultati projekcija klime za buduća vremenska razdoblja dobiveni su na osnovi numeričkih integracija regionalnim klimatskim modelom (eng. Regional Climate Model, RegCM) na dvije prostorne rezolucije 50 km i 12.5 km.

Prilikom modeliranja korištena su dva IPCC scenarija rasta koncentracije stakleničkih plinova RCP4.5 i RCP8.5. Scenarij RCP4.5 karakterizira srednja razina koncentracija stakleničkih plinova uz očekivanja smanjenja u budućnosti koja bi dosegla vrhunac oko 2040. godine. Ovaj scenarij se smatra umjerenim scenarijem. Scenarij RCP8.5 karakterizira kontinuirano povećanje koncentracije stakleničkih plinova, koja bi do 2100. godine bila i do tri puta viša od današnje te se ovaj scenarij smatra ekstremnijim. Scenarij RCP4.5 najčešće je korišteni scenarij u Strategiji prilagodbe te se on smatra statistički vjerojatnjim scenarijem jer je bliže sadašnjosti te podrazumijeva budućnost u kojoj je predviđeno poduzimanje mjera ublaženja i prilagodbe. Rezultati projekcija klimatskih promjena za ovaj scenarij su sažeto prikazani u nastavku u Tablica 1.


**Tablica 1.** Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP 4.5 u odnosu na razdoblje 1971. - 2000., izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20)

KLIMATSKI PARAMETAR	Projekcije buduće klime prema scenariju RCP4.5 u odnosu na razdoblje 1971. – 2000. godine dobivene klimatskim modeliranjem	
	2011. – 2040.	2041. – 2070.
<b>OBORINE</b>	Srednja godišnja količina: malo smanjenje koje neće imati značajniji utjecaj na ukupnu godišnju količinu. Manji porast srednje godišnje količine oborina je moguć u SZ Hrvatskoj.	Srednja godišnja količina: daljnji trend smanjenja (do 5 %) u gotovo cijeloj Hrvatskoj osim u SZ dijelovima. Najveće smanjenje očekuje se u predjelima od južne Like do zaleđa Dalmacije uz granicu s Bosnom i Hercegovinom (oko 40 mm) i u najjužnijim kopnenim predjelima (oko 70 mm).
	Sezone: različit predznak; zima i proljeće u većem dijelu Hrvatske manji porast od 5 – 10 %, a ljeti i jesen smanjenje (najviše 5 – 10 % u J Lici i S Dalmaciji).	Sezone: smanjenje u svim sezonomama, osim zimi. Najveće smanjenje (malo više od 10 %) će biti u proljeće u J Dalmaciji i ljeti od 10 – 15 % u gorskim predjelima i S Dalmaciji.
	Smanjenje broja kišnih razdoblja (osim u središnjoj Hrvatskoj gdje bi se u zimi malo povećao). Broj sušnih razdoblja bi se povećao te bi bio najizraženiji u proljeće i ljetu.	Najveće povećanje ukupne količine oborina (5 – 10 %) se očekuje u jesen na otocima i zimi u S Hrvatskoj.
<b>SNJEŽNI POKROV</b>	Smanjenje (najveće u Gorskem Kotaru, do 50 %).	Daljnje smanjenje (naročito Gorski Kotar i drugi planinski krajevi).
<b>POVRŠINSKO OTJECANJE</b>	Nema većih promjena u većini krajeva; no u gorskim predjelima i zaleđu Dalmacije smanjenje do 10% u zimi, proljeću i jeseni.	Smanjenje otjecanja u cijeloj Hrvatskoj (osobito u proljeće).
<b>TEMPERATURA ZRAKA</b>	Srednja: porast se očekuje u svim sezonomama u cijeloj Hrvatskoj. Ovisno o sezoni, očekivani porast je 1,0 – maksimalno 1,4 °C. Zimi i ljeti najveći projicirani porast temperature bio bi od 1,1 do 1,3 °C u primorskim krajevima. U proljeće bi porast mogao biti od 0,7 °C na Jadranu do malo više od 1,0 °C na sjeveru Hrvatske. U jesen bi očekivani porast temperature mogao biti između 0,9 °C u istočnim krajevima do oko 1,2 °C na Jadranu, iznimno do 1,4 °C, u zapadnoj Istri.	Srednja: porast u svim sezonomama u cijeloj Hrvatskoj. Najveći porast srednje temperature zraka, do 2,2 °C, očekuje se na Jadranu i to ljeti i u jesen. Zimi i u proljeće najveći projicirani porast temperature do oko 2,1 °C, tj do 1,9 °C u kontinentalnim krajevima
	Maksimalna: porast u svim sezonomama 1 – 1,5 °C.	Maksimalna: porast do 2,3 °C u ljetu i jesen na otocima

		Minimalna: najveći porast zimi do 1,2 (sjeverna Hrvatska i primorje) i do 1,4 °C (Gorski Kotar).	Minimalna: najveći porast na kontinentu zimi 2,1 – 2,4 °C; a 1,8 – 2 °C primorski krajevi
<b>EKSTREMNI VREMENSKI UVJETI</b>	<b>Vrućina (broj dana s Tmax &gt; +30 °C)</b>	6 do 8 dana više od referentnog razdoblja (referentno razdoblje: 15 – 25 dana godišnje) u većem dijelu Hrvatske i više od 8 dana u istočnoj Hrvatskoj i ponegdje na Jadranu.	Nastavak porasta vrućih dana. Porast od nešto više od 12 dana od referentnog razdoblja.
	<b>Hladnoća (broj dana s Tmin &lt; -10 °C)</b>	Smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C i porast Tmin vrijednosti (1,2 – 1,4 °C).	Daljnje smanjenje broja dana s Tmin < -10 °C
	<b>Tople noći (broj dana s Tmin ≥ +20 °C)</b>	U porastu	U porastu
<b>VJETAR</b>	<b>Sr. brzina na 10 m</b>	Zima i proljeće bez promjene, no ljeti i osobito u jesen na sjevernom Jadranu porast do 20 – 25 % i nešto manji u Dalmaciji i gorskim predjelima.	Zima i proljeće blago smanjenje u dijelu sjeverne i istočne Hrvatske, trend jačanja ljeti i u jesen na Jadranu.
	<b>Max. brzina na 10 m</b>	Na godišnjoj razini: bez promjene (najveće vrijednosti na otocima J Dalmacije)	Po sezonomama: smanjenje zimi na Jadranu i zaleđu
<b>EVAPOTRANSPIRACIJA</b>		Povećanje u proljeće i ljeti 5 – 10 % u većini krajeva, nešto jače povećanje na vanjskim otocima i Z Istra (> 10 %).	Povećanje do 10 % za veći dio Hrvatske, pa do 15 % na obali i zaleđu te do 20 % na vanjskim otocima.
<b>VLAŽNOST ZRAKA</b>		Porast cijele godine (najviše ljeti na Jadranu).	Porast cijele godine (najviše ljeti na Jadranu).
<b>VLAŽNOST TLA</b>		Smanjenje u Sjevernoj Hrvatskoj.	Smanjenje u cijeloj Hrvatskoj (najviše ljeto i u jesen).
<b>SUNČEVO ZRAČENJE</b>		Ljeti i u jesen porast u cijeloj Hrvatskoj, u proljeće porast u Sjevernoj Hrvatskoj, a smanjenje u Zapadnoj Hrvatskoj; zimi smanjenje u cijeloj Hrvatskoj. Promjene u rasponu 1 - 5 %.	Povećanje u svim sezonomama osim zimi (najveći porast ljeti u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj).
<b>SREDNJA RAZINA MORA</b>		Za razdoblje 2046. – 2065. očekivani porast razine mora je 19 – 33 cm (IPCC AR5).	Za razdoblje 2081. – 2100. očekivani porast razine mora je 32 – 65 cm (procjena prosječnih srednjih vrijednosti za Jadran iz raznih izvora)


Simulacijama klimatskih promjena u razdoblju od 2011. do 2040. godine te razdoblju od 2041. do 2070. godine vidljivo je povećanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonomama. Amplituda porasta veća je u drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistički značajna u oba razdoblja. Povećanje srednje dnevne temperature zraka veće je u ljetom razdoblju (lipanj - kolovoz) nego zimskom (prosinac-veljača). U budućoj klimi do 2040. godine se na području čitave Hrvatske pa tako i na području Grada Bjelovara očekuje porast temperature, a ovaj trend se nastavlja i do 2070. godine (Slika 13.). Na širem području lokacije u razdoblju od 2011. do 2040. predviđa porast temperature od 0,4 °C zimi, te do 1,2 °C ljeti, odnosno u razdoblju od 2041. do 2070. do 1,6 °C zimi i 2,8 °C ljeti. Sukladno Strategiji prilagodbe na lokaciji se

također može očekivati porast maksimalne temperature zraka, kao i porast minimalne temperature zraka i to naročito zimi. Također se očekuje i porast broja vrućih dana u prosjeku za 6 do 8 dana u razdoblju do 2040. godine te daljnji porast u drugom razdoblju. U oba razdoblja se također očekuje i porast broja dana s toplim noćima te smanjenje broja ledenih dana.




**Slika 13.** Promjena prizemne temperature zraka ( $^{\circ}\text{C}$ ) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom - promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. - 2070. (desno). Scenarij: RCP4.51, zahvat je označen crveno, izvor: MZOE, 2018.

Promjene količine padalina u bližoj budućnosti (2011. - 2040.) su malene i neće imati značajniji utjecaj na ukupnu godišnju količinu. Promjene variraju u predznaku ovisno o sezoni te se na temelju dostupnih podataka ne može sa statističkom značajnošću reći kakvo će biti stanje na području lokacije. U drugom razdoblju buduće klime (2041. - 2070.) promjene padalina u Republici Hrvatskoj su nešto jače izražene te se na području lokacije može se očekivati smanjenje količine oborina (Slika 14.). U budućoj klimi do 2040. godine na području Grada se očekuje blago povećanje broja sušnih razdoblja za 1 - 2 (Slika 15). Do 2070. godine očekuje se povećanje broja sušnih razdoblja za 1 do 3 u odnosu na referentno razdoblje.




**Slika 14.** Ukupna godišnja količina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom - promjena u razdoblju 2011.- 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041-2070. (desno). Scenarij: RCP4.5, zahvat je označen crveno, izvor: MZOE, 2018.



**Slika 15.** Promjena broja sušnih razdoblja u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom - promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. - 2070. (desno). Scenarij: RCP4.5, zahvat je označen crveno, izvor: MZOE, 2018.

Do 2040. godine ne očekuje se promjena srednje godišnje brzine vjetra (Slika 16.). Sličan rezultat je i za razdoblje 2041. - 2070. godine kad se također ne očekuje bitna promjena godišnje brzine vjetra na 10 m.



**Slika 16.** Godišnja brzina vjetra (m/s) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom - promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. - 2070. (desno). Scenarij: RCP4.5, zahvat je označen crveno, izvor: MZOE, 2018.

Sukladno Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) prilagodba klimatskim promjenama je definirana kao proces koji podrazumijeva procjenu štetnih utjecaja klimatskih promjena i poduzimanje primjerenih mjera s ciljem sprječavanja ili smanjenja potencijalne štete koje one mogu uzrokovati te definiranjem prioritetnih mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koje će osigurati smanjenje ranjivosti i jačanje otpornosti od klimatskih promjena.


### 3.3. Geološke i hidrogeološke značajke lokacije

#### 3.3.1. Opće geološke značajke šireg područja

Područje Bjelovarsko-bilogorske županije pripada Dravskoj depresiji koja je neogenskog podrijetla te predstavlja jednu od četiri depresije unutar Hrvatskog dijela Panonskog bazena. Upravo jugozapadni dio Dravske depresije čini Bjelovarska subdepresija (Mesić – Kiš, 2017.). Otvaranje Bjelovarske subdepresije nastalo je kao posljedica aktivnosti duž depresijskih, transkurentnih rasjednih sustava kao i aktivnosti u rasjednim sustavima koji su poprečni/dijagonalni na pravac pružanja središnjeg Dravskog rasjeda. Danas je Bjelovarska subdepresija odvojena od Savske depresije Moslavačkom gorom, a od Dravske Bilogorom (Mesić – Kiš, 2017.). Područje Županije pripada jedinstvenoj makro strukturnoj jedinici Križevačko-Bjelovarski masiv unutar kojeg razlikujemo Bjelovarske bazene s Ilovskim rovom i Bilogorske strukture.

Unutar Bjelovarske subdepresije nalazimo neogensko-kvartarne naslage koje rijetko imaju debljine veće od 3.000 metara. Unutar subdepresije možemo izdvojiti dvije različite skupine – mlađe taložine neogensko-kvartarnih naslaga te starije stijene paleozoika i mezozoika (Mesić – Kiš, 2017.). Na području Županije najstarije su metamorfne stijene prekambrija koje se nalaze na području Papuka, Moslavačke i Ravne gore. Na području Županije najrasprostranjeniji tip sedimenta čine naslage lesa koje su istaložene na padinama rubnih izdignutih gora i širokom području Ilovske depresije. Les je diskordantno taložen na različite podloge pa tako na izdignutim područjima Bilogore isti leži na pleistocenskim sedimentima, dok u nizinama leži na pleistocenskim barskim glinama (HGI, 2019.).

Područje zahvata nalazi se na području pleistocenskih naslaga – bezkarbonatnih siltova vlažnih područja (Ig) (Slika 17.). Radi se o vrsti naslaga kopnenog lesa sačuvanog na širokom području Bjelovarske depresije koje su taložene na različitim članovima tercijarne podloge. U obliku erozijskih ostataka sačuvane su i na stijenama predtercijarne starosti. Les je zastupljen žućkastim siltovima čije su čestice posredstvom vjetra transportirane u ove prostore za vrijeme virmske glacijacije zapunjavajući različite kopnene površine. Vrsta lesa koja se nalazi na manjem području zahvata je bezkarbonatni glinoviti silt vlažnih područja s naglašenim izostajanjem makrofosila i karbonatne komponente. Karakteriziran je prisustvom manganskih detritičnih i kvrgastih nakupina naročito u nižim dijelovima stupa (Korolija i dr., 1985.).



Slika 17. Lokacija zahvata na geološkoj karti, izvor: Korolija i Crnko, 1985.

### 3.3.2. Hidrogeološke i hidrološke značajke šireg područja

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji razgranata mreža tekućica pri čemu se kao najveći tokovi izdvajaju rijeke Česma i Ilova. Rijeka Česma ima ukupnu duljinu 78,2 km i izvire na južnom dijelu Bilogore (kod naselja Pavlovac gdje nastaje sjedinjavanjem vodotoka Grđevica, Barna, Grbavac i Pavlovac) te je ista do svog utoka u rijeku Lonju na području Lonjskog polja u najvećoj mjeri uređena, jednako kao i njene pritoke. Rijeka Ilova, ukupne duljine 97,6 kilometara izvire u jugoistočnom dijelu Bilogore na 200 m nadmorske visine, a uz njezine plavljene močvarne obale izgrađeni su ribnjaci kod Končanice i Garešnice (Kos, 2014.). Uz ova dva veća toka, na području Županije se također može izdvojiti i rijeka Pakra ukupne duljine 70,09 kilometara, koja je lijeva pritoka rijeke Lonje te se ista na umjetan način (dovodnim kanalom) uzvodno od autoceste Zagreb – Lipovac kod sela Piljenica ulijeva u rijeku Lonju. Donji tokovi Česme i Illove omeđuju Moslavacku goru s dvije strane – rijeka Česma protječe sjevernim i sjeverozapadnim dijelom dok rijeka Ilova protjeće istočnim i jugoistočnim dijelom Bjelovarske subdepresije (Malvić, 2003.). Područje Bjelovarsko – bilogorske županije je također jedno od najbogatijih područja privrednim ribnjacima. Veliko bogatstvo voda ovoga prostora rezultat je pogodnog sastava zemljišta te njegovih hidrogeoloških osobina.

Cijeli prostor Bjelovarsko-bilogorske županije pripada slivu Crnog mora, a na području Županije mogu se izdvojiti dva slivna područja – slivno područje Česma – Glogovica i slivno

područje Ilava – Pakra. Ovi slivovi pripadaju vodnom području rijeke Dunav te podslivu rijeke Save.

Sukladno navedenom, lokacija zahvata se nalazi na vodnom području Dunav, području podsliva rijeke Save te na području sektora D, odnosno malog sliva Česma – Glogovnica.

Mali sliv Česma – Glogovnica proteže se na području tri županije (Bjelovarsko–bilogorska, Koprivničko – križevačka i Zagrebačka županija). Područje ovog sliva se nalazi između planinskih vjenaca Moslavačke gore, Bilogore i Kalnika unutar kojih dominira prostrana bjelovarska depresija. Ukupna površina ovog sliva iznosi 2.530 km<sup>2</sup>, a osnovni vodotoci ovog područja su rijeke Česma i Glogovnica koje su regulacijskim radovima spojene u jedinstveni sliv. Sliv rijeke Česme je lepezastog oblika, a čini ga mnoštvo slivova koji izviru na padinama Bilogore, Kalnika i Moslavačke gore. Karakteristike tih slivova su kratke dionice s velikim padovima, a zatim tokovi prelaze u relativno duge ravničarske tokove.

Prema tipologiji protočnih režima rijeka Hrvatske (Čanjevac, 2013.) rijeka Česma (i Ilava) pripadaju u rijeke s panonskim kišnim režimom. Ove rijeke su nizinskog karaktera, malog pada te su im tokovi i poriječja često kanalizirana i meliorirana zbog poplavljivanja. Panonski kišni režim karakterizira jedan izražen maksimum i jedan izražen minimum tijekom godine. Maksimum se javlja u prosincu, dok su minimumi protoka u srpnju i kolovozu.

Na području Bjelovarsko–bilogorske županije, s obzirom na hidrogeološke funkcije pojedinih stijena možemo razlikovati temeljno gorje te taložine tercijara i kvartara (Miletić, 1968.). Temeljno gorje ili stijene u podlozi mlađih paleogenskih i neogenskih naslaga javljaju se u tzv. otočnim planinama te izgrađuju osnovu Papuka, Psunja i Moslavačke gore. Temeljno gorje predstavlja hidrogeološku sredinu stijena sekundarne šupljikavosti i različitih dubina do podzemne vode. Na ovom području izvori su malih kapaciteta (rijetko većeg od 1 l/s), silaznog tipa i razbijenog izvorišta.


Paleogenske, neogenske i kvartarne naslage hidromorfološki se dijele na rebrasto – brežuljkasta porječja savskih pritoka, potočne doline na padinama podinskih, predkenozojskih magmatsko-metamorfnih stijena te na kvartarne vodonosne slojeve savske i dravske nizine. Rebrasto-brežuljkaste krajeve pretežno karakteriziraju vodonosne stijene prvočne šupljikavosti uglavnom istaložene u neogenu, a rjeđe u kvartaru. Na području Bjelovarske subdepresije to su porječja Česme i Ilave te manjih tekućica na prigorjima Kalnika, Bilogore i padinama Moslavačke gore (Riđanović, 1974.). Dubina na kojoj se nalazi podzemna voda mijenja se u granicama od 1 do 30 m. Izdašnost izvora je mala (do 1 l/s) zbog česte izmjene stijena različite propusnosti, ali im je brojnost velika te na taj način opskrbljuju brojne tekućice. Vodonosnici kvartarne starosti smješteni su u nizinskim i ravničarskim predjelima uz veće rijeke (Česma, Ilava, Pakra). Taloženi su kao dio tipičnog kvartarnog sedimentnog slijeda u kojem se okomito i bočno mogu pratiti izmjene pjeska sa šljunkom, glinama i mnogobrojnim proslojcima treseta, dok je čisti šljunak rijedak (Miletić i Urumović, 1975).

Na području Općine dominantan vodotok koji, koji je izdužen u smjeru pružanja Općine, je vodotok Severinska. Vodotok Severinska nastaje spajanjem bilogorskih potoka na prostoru

Općine, te predstavlja pritok rijeke Česme. Ostali važniji vodotoci slijeva rijeke Česme koji su vezani za prostor Općine su: Bedenička, Žilavac, Slatinac i Gaj. Svi vodotoci na području Općine Severin su lokalnog karaktera. Ukupna dužina važnijih vodotoka iznosi 28,38 km (Strategija razvoja Općine Severin za razdoblje 2016. - 2020.)

### 3.3.3. Seizmološke značajke

Zahvat se nalazi na širem području seismogene zone Podravina koja pokriva šire područje Koprivnice, Kalnika i Bilogore. Karakteristično je da se lokacije epicentara pružaju uglavnom u smjeru I - Z (Kalnik), te SZ - JI (Bilogora), a dubine hipocentara najjačih potresa nalaze se u intervalu od 7 do 23 km. U ovom epicentralnom području izračunati su mehanizmi hipocentara za dva potresa, koji su u skladu s navedenim reversnim rasjedima, uz spuštanje krila rasjeda u smjeru J – JZ (Markuš, 2011.). Analizom karte potresnih područja za povratno razdoblje od 95 godina te 475 godina, na kojoj su prikazane vrijednosti vršnog ubrzanja tla, izraženog u jedinicama gravitacijskog ubrzanja gdje je  $1\text{ g} = 9,81\text{ m/s}^2$ , vidljivo je kako je šire područje zahvata u jednom od manje seizmički aktivnih područja Republike Hrvatske. Lokacija zahvata nalazi se na području u kojem horizontalno vršno ubrzanje izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja ( $\text{aqR}$ ) za povratno razdoblje od 95 godina iznosi 0,06 g (Slika 18.), dok je za povratno razdoblje od 475 godina, horizontalno vršno ubrzanje određeno na 0,14 g.



**Slika 18.** Približan položaj lokacije zahvata (crveno) sukladno Karti potresnih područja za povratno razdoblje 95 godina (lijevo) i 475 godina (desno), Izvor: <http://seizkarta.gfz.hr>, 2021.

### 3.4. Vodna tijela i osjetljivost područja

#### 3.4.1. Vodna tijela


##### Podzemna vodna tijela

Lokacija zahvata se sukladno Sukladno Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (NN 66/16) nalazi na području tijela podzemne vode CSGN\_25 – Sliv Lonja – Illova – Pakra (Slika 19.). Ovo vodno tijelo pripada vodnom području rijeke Dunav te ima dominantno međuzrnsku poroznost. Ukupna površina ovog podzemnog vodnog tijela je  $5,186\text{ km}^2$ , a obnovljive zalihe podzemne vode su procijenjene na  $219 * 10^6\text{ m}^3/\text{god}$ . Na ovom tijelu podzemne vode, prirodna ranjivost je određena kao 73 % umjerena do povišena. Prema podatcima Hrvatskih voda u

tabličnom prikazu dano je stanje grupiranog vodnog tijela koje je ocijenjeno kao dobro (Tablica 2.).

**Tablica 2.** Stanje podzemnog vodnog tijela CSGN\_25 – Sliv Lonja – Ilova - Pakra, izvor: Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021.

Stanje	Procjena stanja
Kemijsko stanje	dobro
Količinsko stanje	dobro
Ukupno stanje	dobro



**Slika 19.** Lokacija zahvata u odnosu na tijelo podzemne vode CSGN\_25, Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, 2021.

#### Površinska vodna tijela

Sva vodna tijela na širem području lokacije pripadaju Panonskoj ekoregiji, vodnom području rijeke Dunav te podslivu rijeke Save. Na širem području zahvata, tj. na području Općine Severin, prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (NN 66/19) nalaze se sljedeća vodna tijela: CSRN0098\_001 Severinska, CSRN0098\_002 Severinska i CSRN0226\_001 Bedenička (Slika 20., Tablica 3.). Najблиže lokaciji zahvata nalazi se vodno tijelo CSRN0098\_002 Severinska koje je udaljeno oko 670 m od zahvata, dok je vodno tijelo CSRN0226\_001 Bedenička udaljeno oko 750 m od zahvata.



**Slika 20.** Lokacija zahvata u odnosu na površinska vodna tijela, Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021.

Vodno tijelo CSRN098\_002 Severinska ima loše stanje zbog loše ocjenjenih fizikalno-kemijskih pokazatelja (Tablica 4.). Za ovo vodno tijelo BPK5 je ocjenjen kao umjeren, dok su ukupni fosfor i dušik ocjenjeni kao loši. Specifične onečišćujuće tvari i hidromorfološki elementi ocjenjeni su su kao vrlo dobri dok je kemijsko stanje dobro. Ovo vodno tijelo nepostiže ciljeve okoliša. Vodno tijelo CSRN0226\_001 Bedenička ima jednako stanje kao i prethodno navedeno vodno tijelo, te jednakom kao i vodno tijelo CSRN098\_002 Severinska ne postiže ciljeve okoliša (Tablica 5.).

**Tablica 3.** Opći podatci o vodnim tijelima površinskih voda u širem području zahvata, izvor: Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021.

Naziv vodnog tijela	Šifra VT	Ekotip	Dužina vodnog tijela	Izmjenjenost vodnog tijela	Tijela podzemne vode	Zaštićena područja
Severinska	CSRN098_001	Nizinske srednje velike i velike tekućice (4)	6.62 km + 34.5 km	Prirodno	CSGN_25	HR1000009, HR2000441*, HRCM_41033000*
Severinska	CSRN098_002	Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A)	9.14 km + 46.9 km			HRCM_41033000
Bedenička	CSRN0226_001	Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B)	16.2 km + 74.8 km			HR1000008, HRCM_41033000*

\*dio vodnog tijela

**Tablica 4.** Stanje vodnog tijela CSRN0098\_001 Severinska, izvor: Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021.

PARAMETAR	UREDJA NN 73/2013*	STANJE VODNOG TIJELA CSRN0098_002			
		ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA	2021.	NAKON 2021.	POSTIZANJE CILJEVA OKOLIŠA
Stanje, konačno Ekološko stanje Kemijsko stanje	umjereno umjereno dobro stanje	loše loše dobro stanje	loše loše dobro stanje	loše loše dobro stanje	ne postiže ciljeve ne postiže ciljeve postiže ciljeve
Ekološko stanje Fizikalno kemijski pokazatelji Specifične onečišćujuće tvari Hidromorfološki elementi	umjereno umjereno vrlo dobro vrlo dobro	loše loše vrlo dobro vrlo dobro	loše loše vrlo dobro vrlo dobro	loše loše vrlo dobro vrlo dobro	ne postiže ciljeve ne postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve
Biološki elementi kakvoće	nema ocjene	nema ocjene	nema ocjene	nema ocjene	nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji BPK5 Upupni dušik Upupni fosfor	umjereno umjereno loše loše	loše umjereno loše loše	loše umjereno loše loše	loše umjereno loše loše	ne postiže ciljeve procjena nije pouzdana ne postiže ciljeve ne postiže ciljeve
Specifične onečišćujuće tvari arsen bakar cink krom fluoridi adsorbibilni organski halogeni (AOX) poliklorirani bifenili (PCB)	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve
Hidromorfološki elementi Hidrološki režim Kontinuitet toka Morfološki uvjeti Indeks korištenja (ikv)	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve			
Kemijsko stanje Klorfenvinfos Klorpirifos (klorpirifos-etil) Diuron Izoproturon	dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje	dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje	dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene	dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene	postiže ciljeve nema procjene nema procjene nema procjene nema procjene
<b>NAPOMENA:</b>					
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin					
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetrakloruglijik, Ciklodieni pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etylheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklorometan					
*prema dostupnim podacima					

**Tablica 5.** Stanje vodnog tijela CSRN0098\_002 Severinska, izvor: Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021.


PARAMETAR	UREDJA NN 73/2013*	STANJE VODNOG TIJELA CSRN0226_001			
		ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA			POSTIZANJE CILJEVA OKOLIŠA
		STANJE	2021.	NAKON 2021.	
Stanje, konačno Ekološko stanje Kemijsko stanje	umjereno umjereno dobro stanje	loše loše dobro stanje	loše loše dobro stanje	loše loše dobro stanje	ne postiže ciljeve ne postiže ciljeve postiže ciljeve
Ekološko stanje Fizikalno kemijski pokazatelji Specifične onečišćujuće tvari Hidromorfološki elementi	umjereno umjereno vrlo dobro vrlo dobro	loše loše vrlo dobro vrlo dobro	loše loše vrlo dobro vrlo dobro	loše loše vrlo dobro vrlo dobro	ne postiže ciljeve ne postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve
Biološki elementi kakvoće	nema ocjene	nema ocjene	nema ocjene	nema ocjene	nema procjene
Fizikalno kemijski pokazatelji BPK5 Ukupni dušik Ukupni fosfor	umjereno umjereno loše loše	loše umjereno loše loše	loše umjereno loše loše	loše umjereno loše loše	ne postiže ciljeve ne postiže ciljeve ne postiže ciljeve ne postiže ciljeve
Specifične onečišćujuće tvari arsen bakar cink krom fluoridi adsorbibilni organski halogeni (AOX) poliklorirani bifenili (PCB)	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve
Hidromorfološki elementi Hidrološki režim Kontinuitet toka Morfološki uvjeti Indeks korištenja (ikv)	vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro vrlo dobro	postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve postiže ciljeve			
Kemijsko stanje Klorfenvinfos Klorpirifos (klorpirifos-etil) Diuron Izoproturon	dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje	dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje dobro stanje	dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene	dobro stanje nema ocjene nema ocjene nema ocjene nema ocjene	postiže ciljeve nema procjene nema procjene nema procjene nema procjene
NAPOMENA:					
NEMA OCJENE: Biološki elementi kakvoće, Fitoplankton, Fitobentos, Makrofiti, Makrozoobentos, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi spojevi, Trifluralin					
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetrakloruglijik, Ciklodinski pesticidi, DDT ukupni, para-para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklometan, Di(2-etylheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Fluoranten, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Živa i njezini spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklorometan					

\*prema dostupnim podacima

### 3.4.2. Poplave


Prema Glavnom provedbenom planu obrane od poplava (Hrvatske vode, 2014.) područje zahvata nalazi se u branjenom sektor D -Srednja i Donja Sava. U sektor D pripada ranjenom području 7 - područje malog sliva Česma i Glogovnica. Sliv rijeke Česme je lepezastog oblika, a čini ga mnoštvo slivova koji izviru na padinama Bilogore, Kalnika i Moslavačke gore. Karakteristike tih slivova su kratke dionice s velikim padovima, a zatim tokovi prelaze u relativno duge ravničarske tokove. Slivno područje rijeke Česme ugroženo je velikim vodama

same rijeke Česme, ali i vodama brojnih manjih slivova njenih pritoka. Ovo nekadašnje veliko poplavno područje, danas je regulacijom rijeke Česme i mjerama zaštite od poplava u cijelosti sanirano, odnosno svedeno na ribnjake i manju akumulaciju kod Miklouša. Jedna od većih pritoka rijeke Česme je i potok Severinska (desna pritoka) na kojoj je izgrađena ukupna dužina nasipa na dionici Desna i lijeva obala potoka Severinska (D.7.22.) je 5,100 km. Predmetna dionica proteže se od utoka u Česmu do naselja Orovački Vinogradi. Lijevi nasip se proteže od utoka Česme do ceste Nevinac - Obrovnica, dok se desni nasip proteže od utoka u Česmu do vodotoka Ciglena. Od značajnijih lijevih pritoka izdvajaju se vodotoci Bedenička i Miklas, a desni Ciglena i Slatinac. Visina nasipa je 2 - 4 m. Na dionicama uz doline vodotoka koje nisu pod nasipima postoje poplavne linije sve do spojeva na visoki teren koje plave poljoprivredne i šumske površine. Kritična mjesta na predmetnoj dionici su mostovi na cestama Patkovac - Dautan i Dautan - Severin. Na dionici ne postoje striktno određena mjesta za otvaranje nasipa u slučaju nailaska velikih voda nego se ono vrši uvidom u situaciju na najpovoljnijim mjestima – izljevanje vodnog vala u prirodne retencije kao što su šume, poljoprivredne površine, a sve u svrhu obrane kuća i ostalih objekata, normalne regulacije prometa (Hrvatske vode, 2014.). Prema preglednoj karti branjenog područja, lokacija zahvata ne nalazi se u zoni poplavnog područja kao niti na području branjene dionice (Slika 21.).



**Slika 21.** Isječak iz Pregledne karte branjenog područja 7 - područje malog sliva Česma i Glogovnica, izvor: Hrvatske vode, 2014.

Mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija i to po vjerojatnosti pojavljivanja prikazane su na Kartama opasnosti od poplava izrađenim od strane Hrvatskih voda. Zahvat se ne nalazi niti na jednom od mogućih scenarija plavljenja (Slika 22.).



**Slika 22.** Karta opasnosti od poplava prema vjerojatnosti pojavljivanja, izvor: Hrvatske vode, 2021.

### 3.4.3. Područja posebne zaštite voda

Sukladno Registru zaštićenih područja Hrvatskih voda, lokacija zahvata nalazi na području posebne zaštite voda označenom kao D. Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate tj. Dunavski sliv, kategorija sliv osjetljivog područja, RZP: 4103000.

### 3.5. Kvaliteta zraka

Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19) praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka provodi se u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 01/14) lokacija zahvata se nalazi na području zone HR 1 – Kontinentalna Hrvatska, koja uz Bjelovarsko-bilogorsku županiju (izuzev aglomeracija HR ZG i HR OS) obuhvaća još Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku, Vukovarsko-srijemsку, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Varaždinsku županiju.

Unutar zone HR 1, nalazimo ukupno 3 mjerne postaje državne mreže, ali se niti jedna ne nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Mjerne postaje državne mreže za praćenje kvalitete zraka unutar zone HR 1, zajedno s onečišćujućim tvarima koje se mijere na istima su prikazane u Tablica 6.

**Tablica 6.** Mjerne postaje državne mreže za praćenje kvalitete zraka zone HR 1, izvor: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2018. godinu

Zona HR 1		
Županija	Mjerna postaja	Mjerena onečišćujuća tvar
Krapinsko-zagorska	Desinić	PM <sub>10</sub>
		PM <sub>2,5</sub>
		O <sub>3</sub>
		SO <sub>2</sub>
		CO
Varaždinska	Varaždin-1	NO <sub>2</sub>
		O <sub>3</sub>
Osječko-baranjska	Kopački rit	PM <sub>10</sub>
		PM <sub>2,5</sub>
		O <sub>3</sub>
	Zoljan	SO <sub>2</sub>
		NO <sub>2</sub>
		PM <sub>10</sub>

U nastavku teksta je dan prikaz kvalitete zraka na širem području lokacije kako bi se dobio generalni uvid u kvalitetu zraka. Slijedom navedenog, prikazana je kvaliteta zraka unutar zone HR 1 kojoj lokacija pripada. Potrebno je napomenuti kako su sve mjerne postaje na velikim udaljenostima od same lokacije zahvata pri čemu prepreku također čine orografski odnosi. Razina onečišćenosti zraka u ovoj zoni te na području aglomeracije HR 1 u odnosu na donje i gornje pragove procjene s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi je prikazana u tablici niže (Tablica 7.).

**Tablica 7.** Ocjena kvalitete zraka prema pragovima procjene za onečišćujuće tvari s obzirom na zdravlje ljudi u zoni HR 1 u razdoblju od 2015. - 2019. godine, izvor: Godišnja izvješća o stanju kvalitete zraka na području RH

Godina	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub> <sup>1</sup>	PM <sub>10</sub> <sup>2</sup>	PM <sub>2,5</sub>	Benzен	Pb, As, Cd, Ni u PM <sub>10</sub>	CO	O <sub>3</sub>	BaP u PM <sub>10</sub>
2019.	< DPP	< DPP	< DPP	< GPP	> DPP	< DPP	< DPP	> DC	NA
2018.	< DPP	< DPP	< GPP	< GPP	< DPP	< DPP	< DPP	> DC	< DPP
2017.	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	> DC	< DPP
2016.	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	> DC	< DPP
2015.	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	< DPP	> DC	< DPP



Sukladno s ciljevima zaštite okoliša


 Nesukladno s ciljevima zaštite okoliša  
 (prekoračena CV)

DPP – donji prag procjene

GPP – gornji prag procjene

DC – dugoročni cilj za prizemni ozon

NA - neocijenjeno

<sup>2</sup> Srednja godišnja vrijednost

Kao što je vidljivo iz tablica iznad, na području Bjelovarsko-bilogorske županije najveći problem predstavlja ozon. Onečišćenje prizemnim ozonom u ovoj zoni nije samo posljedica emisija unutar zone već je ovo onečišćenje karakteristično za čitavo područje RH zbog geografskog položaja i klimatskih uvjeta pri čemu dolazi do prekograničnog daljinskog transporta prizemnog ozona s područja zapadne Europe.

### 3.6. Bioraznolikost


#### 3.6.1. Staništa, flora i fauna

Lokacija zahvata se najvećim dijelom nalazi na stanišnom tipu Mozaici kultiviranih površina (I.2.1.) te rubno i na području stanišnog tipa šuma (E.) i kombiniranog stanišnog tipa Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (I.2.1./C.2.3.2./D.1.2.1.) (Slika 23.)

Uz prethodno navedene stanišne tipove, u krugu od 200 metara od lokacije zahvata nalazimo još Izgrađena i industrijska staništa (J.) i kombinirani stanišni tip Šume/Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa (E./I.1.7.). Zastupljenost prisutnih stanišnih tipova na lokaciji zahvata kao i unutar zone od 200 metara s površinama je prikazan u Tablica 8.

**Tablica 8.** Stanišni tipovi prisutni na području lokacije te unutar zone od 200 metara sukladno Karti kopnenih nešumskih staništa 2016.

STANIŠNI TIP	NAZIV	POVRŠINA (HA)
<b>LOKACIJA ZAHVATA</b>		
I.2.1.	Mozaici kultiviranih površina	2,374
E.	Šume	0,025
I.2.1./C.2.3.2./D.1.2.1	Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva	0,021
<b>ZONA OD 200 METARA</b>		
I.2.1.	Mozaici kultiviranih površina	23,431
I.2.1./C.2.3.2./D.1.2.1	Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva	4,212
J.	Izgrađena i industrijska staništa	1,388
E./I.1.7.	Šume/ Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa	0,918



Karta kopnenih nešumskih staništa

- A - površinske kopnene vode i močvama staništa
- B - neobrasle i slabo obrisale kopnene površine
- C - travnjaci, cretovi i visoke zeleni
- D - šikare
- E - šume
- I - kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom
- J - izgrađena i industrijska staništa

Slika 23. Lokacija zahvata na Karti kopnenih nešumskih staništa (2016.), izvor: web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, 2021.

Terenskim izlaskom potvrđeno je kako se na lokacija zahvata nalaze obradive površine sa vrstama iz porodice trava (*Poaceae*), što se poklapa s stanišnim tipom Mozaici kultiviranih površina (I.2.1.) sukladno Karti kopnenih nešumskih staništa (2016) (Slika 24.). Ovaj stanišni tip čine mozaici različitih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s elementima seoskih naselja i/ili prirodne i poluprirodne vegetacije. Na mozaicima obradivih površina mogu se очekivati različite biljne kulture te korovna vegetacija i vrste poput poljskog slaka (*Convolvulus arvensis*), poljskog maka (*Papaver rhoeas*), poljskog osjaka (*Cirsium arvense*), grimizne mrtve koprive (*Lamium purpureum*), stolisnika (*Achillea millefolium*), poljskog kukolja (*Agrostemma githago*), poljskog jarmena (*Anthemis arvensis*), mekane iglice (*Geranium molle*), male treslice, poljske čestoslavice (*Veronica arvensis*) i drugih (Flora croatica database, 2021.).



**Slika 24.** Prikaz staništa na lokaciji zahvata, izvor Hudec plan d.o.o.

Područje lokacije nije određeno kao botanički značajno te se ne očekuje pojava ugroženih i rijetkih vrsta, a stanište prisutno na području zahvata (I.2.1.) se ne nalazi na Popisu ugroženih i/ili rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske (Prilog II.) niti na Popisu prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju zastupljenih na području Republike Hrvatske (Prilog III.) sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21).

U krugu od 200 metara od lokacije zahvata također se nalaze Mezofilne livade košanice Srednje Europe (C.2.3.2.) (Sveza *Arrhenatherion elatioris* Br.-Bl. 1926, syn.\**Arrhenatherion elatioris* Luquet 1926). Ova zajednica predstavlja mezofilne livade košanice Srednje Europe rasprostranjene od nizinskog do gorskog pojasa. Sukladno podacima iz baze Flora croatica, na ovim staništima možemo očekivati vrste poput žućkaste zobenice (*Trisetum flavescens*), visoke ovsenice (*Arrhenatherum elatius*), dvogodišnjeg dimaka (*Crepis biennis*), obične mirisavke (*Anthoxanthum odoratum*), srednje treslice (*Briza media*), poljskog gladiša (*Ononis arvensis*) i drugih. Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa (I.1.7.) (Red *BIDENTETALIA TRIPARTITI* Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944) – – Pripadaju razredu *BIDENTETEA* Tx. et al. ex von Rochow 1951. Skup skiofilnih i slabo nitrofilnih zajednica koje se razvijaju u rijetkim šumama, po šumskim putevima i prosjekama, uz rubove šumske putova nizinskog vegetacijskog pojasa, sekundarno i na riječnim sprudovima za niskog vodostaja. Na ovom staništu nalazimo vrste poput klena (*Acer campestre*), divljeg pelina (*Artemisia vulgaris*), ljekovite šparoge (*Asparagus officinalis*), malog slaka (*Convolvulus arvensis*) i drugih.

Od stanišnih tipova koji su prisutni u blizini obuhvata zahvata (zona od 200 metara), na prilogu II (Popis ugroženih i/ili rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske) Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti

staništa (NN 27/21) nalazi se stanišni tip C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva (D.1.2.1), E. Šume i I.1.7. Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa.

Na širem području zahvata mogu se očekivati invazivnih biljne vrste poput bagrema (*Robinia pseudoacacia*), kanadske hudoljetnice (*Conyza canadensis*), japanskog dvornika (*Reynoutria japonica*), oštrodlavkavog šćira (*Amaranthus retroflexus*), Teofrastovog mračnjaka (*Abutilon theophrasti*), pelinolisnog limundžika (*Ambrosia artemisiifolia*), jednogodišnje krasolike (*Erigeron annuus*), piramidalnog siraka (*Sorghum halepense*), žute titrice (*Chamomilla suaveolens*) i druge.

Šire područje zahvata pripada eurosibirsko – sjevernoameričkoj regiji, ilirskoj provinciji i oblasti kontinentalnih šuma (Rauš, 1980.).

#### Fauna

Na širem području lokacije može se očekivati srednjoeuropska fauna, panonskih i peripanonskih prostora. S obzirom da je lokacija zahvata obradiva površina, mogu se očekivati vrste poput voluharica iz roda *Microtus* – poljska voluharica (*Microtus arvalis*), vrste miševa značajne za poljoprivredna staništa (*Apodemus agrarius*, *Apodemus sylvaticus*), bjelozuba rovka (*Crocidura suaveolens*) i krtica (*Talpa europaea*). Od malih predstavnika očekuju se kune – obična lasica (*Mustela nivalis*), tvor (*Putorius putorius*), jazavac (*Meles meles*), kuna bjelica (*Martes foina*) te vrste karakteristične za mozaična kopnena staništa poput lisice (*Vulpes vulpes*), bjeloprstog ježa (*Erinaceus concolor*) i običnog zeca (*Lepus europaeus*).

Na mozaičnim staništima od ornitofaune se mogu očekivati vrste poput poljske ševe (*Alauda arvensis*), sivog svračka (*Lanius minor*), rusog svračka (*Lanius collurio*), ševe krunice (*Lullula arborea*), fazana (*Phasianus colchicus*), prugaste trepteljke (*Anthus trivialis*), škanjca (*Buteo buteo*), zelendura (*Carduelis chloris*), goluba grivnjaša (*Circus aeruginosus*), kukavice (*Cuculus canorus*), žute strnadice (*Emberiza citrinella*), zebe (*Fringilla coelebs*), slavuja (*Luscinia megarhynchos*), kosa (*Turdus merula*), bijele pastirice (*Motacilla alba*), žute pastirice (*Motacilla flava*), gugutke (*Streptopelia decaocto*), grmuše pjenice (*Sylvia communis*), crnoglavog batica (*Saxicola torquatus*), grlice (*Streptopelia turtur*) i drugih (Monitoring čestih vrsta ptica u RH 2014., Monitoring čestih vrsta ptica poljoprivrednih staništa 2015.). U širem području koje je antropogenizirano mogu se očekivati tipične vrste ptica poput gavrana (*Corvus corax*), sive vrane (*Corvus cornix*), lastavice (*Hirundo rustica*), poljskog vrabca (*Passer montanus*), vrabca (*Passer domesticus*), svrake (*Pica pica*) i dr.

Šire područje lokacije pripada kontinentalno-gorskoj herpetološkoj regiji za koju je karakterističan veći broj vodozemaca u odnosu na gmazove. Na širem području lokacije mogu se očekivati zelene žabe roda *Pelophylax* i to velika zelena žaba (*Pelophylax ridibundus*), mala zelena žaba (*Pelophylax lessonae*) i jestiva zelena žaba (*Pelophylax kl. esculentus*). Također se može očekivati i smeđa krastača (*Bufo bufo*), šumska smeđa žaba (*Rana dalmatina*), livadna smeđa žaba (*Rana temporaria*), češnjača (*Pelobates fuscus*) i druge. Od gmazova mogu se očekivati tipične vrste za kontinentalni dio poput bjelouške (*Natrix natrix*), riđovke (*Vipera berus*), smukulje (*Coronella austriaca*), sljepića (*Anguis fragilis*), livadne gušterice (*Lacerta*

*agilis*) i drugih. Na širem području također se može očekivati prisutnost leptira, ali i drugih beskralježnjaka poput pauka, vretenaca i dr.

Na samoj lokaciji zahvata se ne očekuju strogo zaštićene vrste temeljem Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) iako se ne može isključiti mogućnost da mobilne vrste istu koriste kao područje hranilišta.

### 3.6.2. Zaštićena područja

Sukladno podacima s web portala Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), kao niti na području predloženom za zaštitu (Slika 25.).




**Slika 25.** Lokacija zahvata u odnosu na zaštićena područja, izvor: web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, 2021.

Najbliže zaštićeno područje lokaciji zahvata je posebni rezervat šumske vegetacije Česma koji se nalazi na udaljenosti od oko 21,65 kilometara zapadno. Ovaj rezervat šumske vegetacije ima ukupnu površinu od 50,84 hektara te se samo manjim dijelom, odnosno površinom od 0,02 hektara nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije dok se ostatak površina nalazi na području Zagrebačke županije (50,82 ha).

### 3.6.3. Ekološka mreža

Lokacija zahvata se ne nalazi na području Ekološke mreže Natura 2000 (Slika 26.). U krugu od 7 kilometara od lokacije zahvata nalazimo dva područja očuvanja prema Direktivi o pticama (POVS) i jedno područje očuvanja prema Direktivi o staništima (POP).

Područje ekološke mreže koje se nalazi najbliže lokaciji zahvata je POVS područje HR2001243 Rijeka Česma koje se nalazi na udaljenosti od oko 3,55 kilometara južno od lokacije zahvata. Područja ekološke mreže koja nalazimo na udaljenosti od oko 7 kilometara od lokacije zahvata s udaljenostima su dana u Tablica 9.



**Slika 26.** Lokacija zahvata u odnosu na područja ekološke mreže, izvor: web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, 2021.

**Tablica 9.** Područja ekološke mreže koja se nalaze najbliže lokaciji zahvata s udaljenostima, izvor: web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, 2021.

KOD I NAZIV PODRUČJA	TIP PODRUČJA	OKVIRNA UDALJENOST OD ZAHVATA (KM)
HR2001243 Rijeka Česma	POVS	3,55
HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje	POP	4,27
HR1000009 Ribnjaci uz Česmu	POP	4,76
HR2000441 Ribnjaci Narta	POVS	7,44

Najbliže područje Ekološke mreže značajno za vrste i staništa (POVS) lokaciji zahvata je HR2001243 Rijeka Česma, koje se nalazi na udaljenosti od oko 3,55 kilometara južno od zahvata. Područje ekološke mreže HR2001243 Rijeka Česma ima površinu od 102.7709 hektara. Sliv rijeke Česme ima lepezasti oblik te se formira iz brojnih potoka koji izviru na padinama Bilogore i Moslavačke gore. Južne strane Bilogore blago se spuštaju te ih karakteriziraju neravnine s brojnim jarugama i vododerinama koje su strmo i duboko usjećene. Na bočnim stranama pojavljuju se brojni izvori koji u sušnom dijelu godine gube vodu. Litostratigrafski na području se nalaze holocenski aluvijalni depoziti. Prisutni su fluvijalni procesi. Područje je značajno za vidru (*Lutra lutra*) te za očuvanje vijuna (*Cobitis elongatoides*) i bolenja (*Aspius aspius*). Područje je važno za očuvanje obične lisanke (*Unio crassus*) u kontinentalnoj biogeofraskoj regiji. Područje je ugroženo kanalizacijom, velikom upotreboom biocida, hormona i kemikalija kao i prekomjernom upotrebnom umjetnih gnojiva, onečišćenjima površinskih voda tijekom oluja te drugim onečišćenjima površinskih voda i invazivnim vrstama. Ciljne vrste ovog područja ekološke mreže, kao i ciljevi očuvanja su prikazani tablično u nastavku (Tablica 10. i Tablica 11.)

**Tablica 10.** Ciljne vrste područja ekološke mreže HR2001243 Rijeka Česma, izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)

HR2001243	Rijeka Česma	1	obična lisanka	<i>Unio crassus</i>
		1	vidra	<i>Lutra lutra</i>
		1	dabar	<i>Castor fiber</i>
		1	bolen	<i>Aspius aspius</i>
		1	vijun	<i>Cobitis elongatoides</i>

**Tablica 11.** Ciljevi očuvanja ekološke mreže HR2001243 Rijeka Česma, izvor: HAOP, 2021.

HR2001243 Rijeka Česma		
Hrvatski naziv vrste	Znanstveni naziv vrste	Cilj očuvanja
vidra	<i>Lutra lutra</i>	Očuvana pogodna staništa (površinskih kopnenih voda i močvarnih staništa - stajaćice, tekućice, hidrofitska staništa slatkih voda te obrasle obale površinskih kopnenih voda i močvarna staništa) nužnih za održavanje populacije vrste od najmanje 10 jedinki u zoni od 102 ha
dabar	<i>Castor fiber</i>	Očuvana pogodna staništa (vodotok s prirodnom hidromorfolologijom i razvijenom obalnom vegetacijom) za vrstu u zoni od 100 ha
bolen	<i>Aspius aspius</i>	Očuvana pogodna staništa za vrstu (šljunkovita dna i podvodna vegetacija) unutar 27 km riječnog toka
vijun	<i>Cobitis elongatoides</i>	Očuvana postojeća pogodna staništa za vrstu (pjeskovita dna) unutar 27 km riječnog toka
obična lisanka	<i>Unio crassus</i>	Očuvana pogodna staništa (vodotok s pješčanim dnem i vodom bogatom kisikom) na 28 km vodotoka

Najbliže POP područje je HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje koje se nalazi na udaljenosti od oko 4,27 kilometara istočno od lokacije zahvata. Ovo područje zauzima površinu od 95070,86 hektara. Kao prevladavajući stanišni tip na brdsko-brežuljkastom području izdvajaju se

hrastove i bukove šume, dok u šumskom kompleksu nalazimo i mnoge travnjake, uključujući i vlažne travnjake u dolinama potoka te poljodjelske površine. Na Kalniku se nalazi i jedino od dva lokaliteta za grijanje patuljastog orla u Hrvatskoj. Područje je također važno za grijanje crvenoglavog djetlića te podržava 2,35 % nacionalne populacije. HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje također podržava 2,5 % crne žune, 8,3 % nacionalne populacije bjelovrate muharice te 6,25 % nacionalne populacije male muharice. Ugrozu području predstavlja povećanje agrikulturalnih aktivnosti, napuštanje i nedostatak tradicionalne ispaše, upravljanje i korištenje šuma te lovstvo. Ciljne vrste ovog područja ekološke mreže su prikazane u Tablica 12.

**Tablica 12.** Ciljne vrste područja ekološke mreže HR100008 Bilogora i Kalničko gorje, izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)

HR1000008	Bilogora i Kalničko gorje	1	<i>Bubo bubo</i>	ušara	G	
		1	<i>Caprimulgus europaeus</i>	leganj	G	
		1	<i>Ciconia ciconia</i>	roda	G	
		1	<i>Ciconia nigra</i>	crna roda	G	
		1	<i>Circus cyaneus</i>	eja strnjarica		Z
		1	<i>Dendrocopos medius</i>	crvenoglavi djetlić	G	
		1	<i>Dendrocopos syriacus</i>	sirijski djetlić	G	
		1	<i>Dryocopus martius</i>	crna žuna	G	
		1	<i>Ficedula albicollis</i>	bjelovrata muharica	G	
		1	<i>Ficedula parva</i>	mala muharica	G	
		1	<i>Hieraaetus pennatus</i>	patuljasti orao	G	
		1	<i>Lanius collurio</i>	rusi svračak	G	
		1	<i>Lanius minor</i>	sivi svračak	G	
		1	<i>Lullula arborea</i>	ševa krunica	G	
		1	<i>Pernis apivorus</i>	škanjac osaš	G	
		1	<i>Picus canus</i>	siva žuna	G	
		1	<i>Strix uralensis</i>	jastrebača	G	
		1	<i>Sylvia nisoria</i>	pjegava grmuša	G	
		1	<i>Columba oenas</i>	golub dupljaš	G	

Kao što je vidljivo iznad, uglavnom se radi o šumskim vrstama ptica gnjezdarica (golub dupljaš, djetlić, crna i siva žuna, bjelovrata muharica, grabljivice), a manjim dijelom o pticama otvorenih mozaičnih staništa uključujući močvarna/vodena staništa (leganj, sivi i rusi svračak, ševa krunica, pjegava grmuša, roda, crna roda i druge) za koje su ciljevi i mjere očuvanja propisani Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 25/20 i 38/20).

### 3.7. Analiza prostorno-planske dokumentacije

Planirani zahvat nalazi se na području Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Bjelovara. Na području zahvata na snazi su sljedeći prostorni planovi:

1. Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije – Županijski glasnik 02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19
2. Prostorni plan uređenja Općine Severin – Županijski glasnik 02/05 i 05/12

### 3.7.1. Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije

U Odredbama za provođenje prostornog plana, poglavljje 2. Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za državu i županiju, 2.2. Građevine od važnosti za Županiju, 2.2.2. Energetske građevine, članak 46., navodi se kako se na lokacijama ovim Planom planiranim za bioplinske i solarne elektrane odnosnim PPUO/G-om može planirati postrojenje za proizvodnju energije (električne, toplinske,...) snage manje od 20,0 MW i potrebnih susretnih objekata i spojne elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda), a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana i posebnih propisa.

U poglavlju 3. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru, članak 54., navodi se sljedeće:

(1) Za gospodarske sadržaje (građevine, opremu i pripadajuću infrastrukturu) ovim Planom su predviđeni prostorni i drugi uvjeti unutar:

- prostora/površina za razvoj i uređenje naselja,
  - građevinskih područja naselja,
  - izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja,
- prostora/površina za razvoj i uređenje izvan naselja,
  - izdvojenih građevinskih područja izvan naselja
    - gospodarske namjene,
    - proizvodne (pretežito industrijske, energetske, pretežito poljoprivredne),
    - poslovne namjene,
    - ugostiteljsko-turističke namjene,
    - sportsko-rekreacijske namjene,
  - za izgradnju izvan građevinskih područja,
    - gospodarske namjene;
    - proizvodne (poljoprivredne, energetske),
    - za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
    - uzbunjivača (akvakultura),
    - sportsko-rekreacijske namjene.

(2) Gospodarske djelatnosti lociraju se u prostore iz stavka 1. ovog članka uz obvezu poštivanja slijedećih uvjeta:

- da racionalno koriste prostor,
  - da su zasnovane na novim tehnologijama i programima prepoznatljivim i konkurentnim na domaćem i svjetskom tržištu,
  - da su u skladu sa načelima zaštite svih sastavnica okoliša uvjetovanih posebnim propisima,
  - da se usklade interesu korisnika prostora,
  - da se očuva cjelovitost poljoprivrednih i šumskih površina i zaštiti njihova kvaliteta.

U članku 5., istog potpoglavlja, navodi se kako se izgradnja građevina na prostorima/površinama za razvoj i uređenje izvan naselja iz članka 54. stavka 1., alineje 2., podalineje 3. ovih Odredbi veličine preko 3,0 ha može odobravati samo ukoliko je utvrđena i u kartografskim prikazima PPUO/G-a.


U poglavlju 6. Uvjeti utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru, 6.2. Energetski sustav, članak 92., navodi se sljedeće:

- (1) *Unapređenje i razvoj proizvodnih i prenosnih kapaciteta i transformatorskih postrojenja lokalnog značaja razvijat će se temeljem osnovnih postavki ovog Plana, a razrađivat će se u planovima nižeg reda, te odgovarajućom stručnom dokumentacijom.*
- (2) *Unutar građevinskih područja naselja PPUO/G-ima je moguće planirati postrojenja za proizvodnju energije (električne, toplinske, bioplina,...) snage manje od 5,0 MW, a unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja i izvan građevinskih područja vezano na gospodarenje s drugim vrstama stvorenih (poljoprivreda) i prirodnih dobara, snage manje od 10,0 MW.*


Lokacija zahvata smještena je na izdvojenom građevinskom području izvan naselja, proizvodne namjene energetska (I3) (Slika 27.). Okruženo je područjem koje je označeno kao ostala poljoprivredna obradiva tla (P3) te ostalim poljoprivrednim tlom, šumom i šumskim zemljишtem (PŠ). Također u širem obuhvatu zahvata nalazi se podzemna trasa magistralnog voda telefonske mreže te se područje zahvata nalazi se na području na kojem je planiran smještaj samostalnih antenskih stupova elektroničke komunikacije (Slika 28.). Na području planiranog zahvata označena je planirana solarna elektrana te je planirana izgradnja dalekovoda 110 kV (Slika 29.) te magistralni vodoopskrbni cjevovod (Slika 30.).




Slika 27. Isječak iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena prostora/površina, izvor: PP BBŽ



Slika 28. Isječak iz kartografskog prikaza 2a. Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije, izvor: PP BBŽ



**Slika 29.** Isječak iz kartografskog prikaza 2b. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav, izvor: PP BBŽ



**Slika 30.** Isječak iz kartografskog prikaza 2.c Vodnogospodarski sustav i otpad, izvor: PP BBŽ


### 3.7.2. Prostorni plan uređenja Općine Severin

U poglavlju 2.3.1. Vrste i broj građevina na jednoj građevnoj čestici, članak 50., navodi se kako se na području gospodarske namjene – proizvodna-energetska Na jednoj građevnoj čestici može se graditi više solarnih energetskih građevina, te proizvodnih i poslovnih zgrada (samo u funkciji upravljanja i praćenja proizvodnje na čestici i društvenog standarda korisnika čestice).


U poglavlju 2.3.3. Gospodarska namjena, članak 55., navodi se kako minimalna veličina građevne čestice mora biti  $1.000 \text{ m}^2$ , minimalna širina 20 m, a najveći omjer širine i dužine 1 : 5, te da koeficijent izgrađenosti građevne čestice za solarne energetske građevine ne može biti veći od 0,8.

U poglavlju 3.4. Proizvodna i poslovna namjena, članak 80., navodi se kako se građevne čestice i građevine za proizvodnju električne energije (izuzev vjetroelektrana) mogu temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa, osim na lokacijama utvrđenim grafičkim dijelom ovog Plana smještati elektrane i elektrane-toplane snage veće od 1,0 mW unutar građevinskih područja proizvodne namjene ukoliko u procesu ne koriste otpad životinjskog porijekla.


Planirano područje zahvata nalazi se na građevinskom području izvan naselja označenom kao I4 – gospodarska namjena – energetska (Slika 31.). Zahvat je okružen područjima P2 - vrijedno obradivo tlo te ostalom cestom koja nije javna. U blizini zahvata nalazi se još jedno područje I4. Područje zahvata nalazi se na području na kojem je planiran smještaj samostalnih antenskih stupova elektroničke komunikacije (Slika 32.). Na području planiranog zahvata označeno je planirano područje solarnih elektrana, te je u njegovoj blizini označeno još jedno područje planiranog smještaja solarnih elektrana (Slika 33.). U blizini zahvata nalazi se dalekovod 35 (20) kV dok se na širem području zahvata planira izgradnja dalekovoda 110 kV. U blizini zahvata nalazi se magistralni vodoopskrbni cjevovod (Slika 34.). Zahvat se nalazi u blizini području označeno kao područje ugroženo bukom (Slika 35.).




Slika 31. Isječak iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina, izvor: PPU Općina Severin




**Slika 32.** Isječak iz kartografskog prikaza 2a. Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije, izvor: PPU Općina Severin




**Slika 33.** Isječak iz kartografskog prikaza 2b. Infrastrukturni sustavi – energetski sustavi, izvor: PPU Općina Severin



**Slika 34.** Isječak iz kartografskog prikaza 2c. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustavi, izvor: PPU Općina Severin



**Slika 35.** Isječak iz kartografskog prikaza 3b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, izvor: PPU Općina Severin



**Slika 36.** Isječak iz kartografskog prikaza 4b. Građevinsko područje – naselje Severin, izvor: PPU Općina Severin

### 3.8. Krajobrazne značajke

Sukladno Krajobraznoj regionalizaciji Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja (Bralić, 1995.) lokacija zahvata pripada Kontinentalnoj Hrvatskoj i to krajobraznoj jedinici Bilogorsko-moslavački prostor. Temeljno obilježje svakom krajoliku, pa tako i krajoliku područja Općine Severin, daje reljef. Njegova raščlanjenost i izdiferenciranost određuje osnovnu predispoziciju na koju se dograđuju ostale pejzažne komponente: vegetacija, hidrografija, i antropogeni utjecaj. Sjeverni dio Općine karakteriziraju brežuljkasta površina koja se nadovezuju na padine Bilogore na sjevernom dijelu Općine, dok je južni dio nizinski uz tok vodotoka Severinska. Općina je izdužena u smjeru sjever – jug te se njezinim središtem pruža lokalna prometnica koja nema veći regionalni značaj. Uz prometnicu je smješteno naselje na koje se nastavljaju obradive površine (u nizinskom dijelu Općine). Područje zahvata okruženo je obradivim površinama tj. oranicama (Slika 37.), dok na oko 200 m udaljenosti od zahvata nalazi šumsko područje. Područje zahvata neizgrađeno je područje (Slika 38.).



**Slika 37.** Područje lokacije zahvata s obzirom na strukturne elemente krajobraza, izvor: HAOP, 2021.




**Slika 38.** Krajobraz lokacije zahvata, izvor: Hudec plan d.o.o., 2021.

### 3.9. Pedološke značajke

Lokacija zahvata se nalazi na području pedološke jedinice pseudoglej na zaravni, pseudoglej obronačni, kiselo smeđe na praporu, lesivirano na praporu, močvarno glejno tlo (kod tla 27) (Slika 39.). Zahvat zauzima 2,42 hektara ovog tla te je pogodnost tla određena kao P3.


Pseudogolejna tla pripadaju u hidromorfna tla te su široko rasprostranjena na području Bjelovarsko – bilogorske županije. Pseudoglej se na području Županije rasprostire na ukupno 39.821,9 hektara površine te ova tla, iako su važna za razvoj poljoprivrede, karakteriziraju velika ograničenja u pedofizikalnim i pedokemijskim značajkama (Plan navodnjavanja Bjelovarsko-bilogorske županije, 2009.).

Na području Općine Severin, pseudoglej na zaravni čini jedan od tri tipa tla (uz lesivirana na praporu i močvarno glejna djelomično hidromeliorirana tla). Ovaj tip tla karakterizira umjerena obradivost, slaba dreniranost s pojmom stagnirajuće površinske vode te izražena osjetljivosti prema kemijskim polutantima. Na području Općine na ovim tlima najčešće šume i oranice. Ova tla dolaze na nagibima od 0 do 5 % (Strategija razvoja Općine Severin za razdoblje 2016. - 2020., 2016.). Sukladno Digitalnoj pedološkoj karti, ovaj tip tla (kod 27) na širem području zahvata nalazimo na površini od 2.238,17 ha.



Slika 39. Pedološke značajke lokacije zahvata, izvor: Digitalna pedološka karta, 2021.

Sukladno načinu korištenja zemljišta (CLC, 2018.) lokacija zahvata se nalazi na području Mozaika poljoprivrednih površina (kod 242). Ovaj način korištenja zemljišta okružuje lokaciju sa svih strana, dok se u neposrednoj blizini lokacije s južne strane nalazi nenavodnjavano obradivo zemljište (kod 211) (Slika 40.). Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12) lokacija zahvata se nalazi na građevinskom području izvan naselja označenom kao I4 – gospodarska namjena – energetska te se na lokaciji se ne nalazi vrijedno obradivo tlo (P2), iako isto okružuje lokaciju. Potrebno je naglasiti da su obradiva tla oko lokacije sunčane elektrane, sukladno Prostornom planu Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik 02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19) označena kao ostala poljoprivredna obradiva tla (P3).




**Slika 40.** Lokacija zahvata s obzirom na način korištenja zemljišta, izvor: ENVI, 2021.

Mozaik poljoprivrednih površina (kod 242) koje se nalazi na području zahvata je na širem području zahvata prisutno na površini od 4.250,19 hektara.

Lokacija zahvata se nalazi na području koje je sukladno ARKOD pregledniku označeno kao poljoprivredna površina (Slika 41.) konkretnije oranice, a poljoprivredne površine (oranice) također okružuju lokaciju zahvata sa svih strana.

Zahvat je predviđen na dvije oranice ukupne površine od 2,42 hektara (pri čemu jedna oranica ima površinu od 1,829 ha i druga od 0,591 ha). Sukladno podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, u 2019. godini (stanje na dan 31. 12. 2019.) je na području naselja Severin bilo

ukupno 752 ARKOD parcela ukupne površine 900,86 ha. Od ukupnog broja ARKOD parcela, oranice su prisutne na 600 ARKOD parcela, odnosno čine 79,79 % ukupnog broja ARKOD parcela. Oranice također zauzimaju površinu od 806,24 ha (89,5 % ukupne površine ARKOD parcela).



**Slika 41.** Lokacija zahvata s obzirom na poljoprivredne površine sukladno ARKOD pregledniku, izvor: ARKOD preglednik, 2021.

### 3.10. Kulturno-povijesna baština

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18), kulturna dobra od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. Prema podatcima iz Registra kulturnih dobara Ministarstva kulture<sup>3</sup> na širem području zahvata, nema registriranih kulturnih dobara. Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12) najbliže dobro (lokalnog značaja) nalazi se u naselju Severin, uz lokalnu prometnicu, 800 m jugoistočno od zahvata.

<sup>3</sup> [https://www.min-kture.hr/default.aspx?id=6212](https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212)

### 3.11. Šumarstvo

Lokacija zahvata se nalazi unutar nadležnosti Uprave šuma Bjelovar, šumarije Bjelovar. Sama lokacija je unutar gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora te s istočne strane graniči s gospodarskom jedinicom Pisanička bilogora. Obje prethodno navedene gospodarske jedinice su u nadležnosti Hrvatskih šuma. Sama lokacija zahvata se ne nalazi na području odjela, odnosno odsjeka šuma kojima gospodare Hrvatske šume, a najbliži odsjek šuma kojima gospodare HŠ se nalazi na udaljenosti od oko 2,1 km zapadno (odsjek 174 f) od lokacije zahvata. Lokacija zahvata se također nalazi unutar granica šuma privatnih šumposjednika – Pisaničke šume. Sama lokacija zahvata se ne nalazi na području odjela, odnosno odsjeka šuma privatnih šumposjednika, a najbliži odsjek privatnih šuma (odsjek 24a) se nalazi na udaljenosti od oko 235 metara sjeverozapadno od lokacije zahvata (Slika 42.).



Slika 42. Lokacija zahvata s obzirom na jedinice šuma, izvor: Hrvatske šume - javni podaci o šumama, 2021.


U nastavku je ukratko dan opis gospodarske jedinice Hrvatskih šuma unutar čijeg obuhvata se nalazi i predmetni zahvat.

Gospodarska jedinica Bjelovarska Bilogora ima ukupnu površinu od 7.711,81 hektar te se prostorno nalazi na području Grada Bjelovara te Općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac, Zrinski Topolovac te Općine Virje na području Koprivničko – križevačke županije. Od sveukupne površine, unutar ove gospodarske jedinice nalazimo

7.483,51 hektar obraslih površina, 2,48 hektara neobraslog proizvodnog zemljišta, 121,94 hektara neobraslog neproizvodnog i 103,88 hektara neplodnog šumskog zemljišta. Unutar ove gospodarske jedinice u razdoblju važenja ovog šumskogospodarskog plana (2013. - 2022.) zamjetno je povećanje neobraslog neproizvodnog šumskog zemljišta te povećanje obraslog šumskog zemljišta u odnosu na prethodno razdoblje šumskogospodarskog plana 2003. - 2012. (Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu Bjelovarska Bilogora, <http://javni-podaci.hrsume.hr>). Ukupna drvna zaliha je 2.117.342 m<sup>3</sup>, što iznosi 283 m<sup>3</sup>/ha površine, odnosno 363 m<sup>3</sup>/ha bez I. dobnog razreda. U sastavu prevladava obična bukva koja čini 39,97 %drvne zalihe, obični grab koji čini 24,29 % te hrast kitnjak koji čini 26,42 %drvne zalihe. U Strategiji razvoja Općine Severin za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Općine Severin br. 5 - 2016.) navodi se kako je kvaliteta i zdravstveno stanje šuma i šumskog zemljišta na području Općine Severin vrlo dobro. U Strategiji se navodi kako šume i šumsko zemljište tvore cjelovit kompleks u sjevernom dijelu, dok se u istočnom dijelu spuštaju po obroncima Bilogore i potpuno su razvedeni. Privatne su šume većinom niskog uzgojnog oblika ili panjače. Postojećih šuma posebne namjene i zaštitnih šuma na području Općine nema.

### 3.12. Lovstvo

Lokacija zahvata se nalazi unutar granica zajedničkog županijskog otvorenog lovišta VII/115 Gaj (Slika 43.).



Slika 43. Lokacija zahvata unutar granica lovišta VII/115 Gaj, izvor: Ministarstvo poljoprivrede, 2021.

Ukupna površina opisana granicama ovog otvorenog županijskog lovišta iznosi 3.838 hektara, dok ukupna površina na kojoj se ustanavljuje lov iznosi 3.470 hektara. Od navedene ukupne površine, šumske površine zauzimaju 410 hektara (11,81 % ukupne lovne površine), dok na poljoprivredno zemljište otpada 3.060 hektara (88,18 % ukupne lovne površine). Od poljoprivrednih površina, oranice se nalaze na ukupno 2450 hektara (80,06 % poljoprivrednih površina pod lovnim površinama). Površine na kojima se ne ustanavljuje lovište, a opisane su granicom lovišta (građevinsko zemljište, javne površine i dr.) se nalaze na površini od 354 hektara. Prema reljefnom karakteru, ovo lovište pripada u nizinska lovišta. Za ovo lovište je izrađen lovnogospodarski plan za razdoblje od 2016. do 2026. godine. Zakup prava lova posjeduje lovoovlaštenik LD Gaj Dautan.

Glavne vrste divljači unutar ovog lovišta su divlja svinja, jelen obični, fazan – gnjetlovi, zec te sitna divljač poput jazavca, kune bjelice, kune zlatice, dabra, lisice, divlje mačke, prepelice pućpure, šljuke bene, sive vrane, svrake, šojke kreštalice i drugih.

### 3.13. Promet i ostala infrastruktura

Zahvat ima povoljan prometni položaj s obzirom na to da je smješten uz državnu ceste DC 28 Gradec (DC 10) – Bjelovar – V. Zdenci (DC 5) te je pristup zahvatu moguć s iste (Slika 44.).



Slika 44. Prometni položaj zahvata (crveno), izvor: Google maps, 2021.

Podaci o brojanju prometa na cestama u razdoblju 2017. – 2019. godine u području zahvata navedeni su za mjerno mjesto 2106 Prespa koje je najbliže lokaciji zahvata (Slika 45.). Prosječni godišnji dnevni promet na cestama na području zahvata u promatranom razdoblju kreće se od 5.525 do 5.949, dok se prosječni ljetni dnevni kreće od 5.470 do 5.795 vozila (Tablica 13.). Iz godine u godinu vidljiv je porast broja vozila na ovom dijelu prometnice.

**Tablica 13.** Podaci o prosječnom godišnjem dnevnom prometu (PGDP) i prosječnom ljetnom dnevnom prometu (PLDP) u širem području zahvata za razdoblje 2017. – 2019. godine, izvor: Hrvatske ceste, 2018.; 2019.; 2020.

Cesta	Mjerno mjesto	Godina	PGDP	PLDP	Odsječak
DC 28	2106 Prespa	2017.	5.525	5.470	ŽC 3022
		2018.	5.768	5.727	
		2019.	5.949	5.795	



**Slika 45.** Prikaz mjernih mjesta uzetih kao referentna za šire područje zahvata, izvor: Hrvatske ceste, 2020.

Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12) na području Općine u sustavu elektroopskrbe nema objekata prijenosne mreže 400, 220 i 110 kV, već isključivo dalekovodi i transformatorske stanice 35 i 10 kV. Područje Općine električnom energijom opskrbljuje DP Elektra Bjelovar. Transformatorske stanice su prostorno dobro raspoređene i kapacitetom zadovoljavaju potrebe konzuma, s tim da eventualne potrebe za priključenjem novih potrošača, pogotovo zahtjevnijih u pogledu potrebe za snagom, treba posebno razmotriti od slučaja do slučaja. Niskonaponska mreža na području Općine uglavnom ne zadovoljava nove standarde u sigurnosti i kvaliteti električne energije. Prema dosadašnjems tanju svi su potrošači opskrbljeni električnom energijom, ali im se ne može garantirati njena preporučljiva kvaliteta.

## 4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

### 4.1. Utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi

#### Utjecaji tijekom izgradnje

Planirani zahvat nalazi se u Općini Severin na području koje je prostorno-planskom dokumentacijom označeno kao I4 – gospodarska namjena – energetska, pretežito industrijska. Zahvat se nalazi u blizini državne ceste DC 28 te je udaljen 150 m od najbližih stambenih objekata pa će tijekom izgradnje biti kratkotrajnih lokalnih utjecaja na stanovništvo. Tijekom izgradnje sunčanih elektrana izvodiće se građevinski radovi prilikom čega će doći do privremene buke, vibracije i onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima od transportnih sredstva i građevinskih strojeva. Zbog povećanog kretanja mehanizacije i vozila na gradilište može doći do manjeg dodatnog opterećenja cestovnog prometa na DC 28. Međutim emisije buke i vibracija prilikom postavljanja konstrukcija će se umanjiti korištenjem minimalno invazivnih metoda temeljenja (temeljenje pomoću hidrauličkog uvijanja pilota (ankera) u tlo). S obzirom na to da će se radovi odvijati tijekom dana kao i činjenicu da će utjecaji za vrijeme građenja (buka, prašina, promet) biti kratkotrajni i ograničeni samo na lokaciju zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi. Ovdje je potrebno naglasiti da će u slučaju vremenskog poklapanja s izgradnjom planirane najbliže sunčane elektrane, doći do manjih kumulativnih emisija buka i vibracija.

#### Utjecaji tijekom korištenja

S obzirom na smještaj zahvata izvan građevinskog područja naselja i područje namjene na kojem se nalazi lokacija zahvata pa i na činjenicu da za vrijeme rada sunčanih elektrane ne dolazi do proizvodnje buke te štetnih emisija u zrak, ne očekuje se negativan utjecaj na stanovništvo tijekom korištenja.

### 4.2. Utjecaj na vode

Lokacija zahvata se sukladno Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (NN 66/16) nalazi na području tijela podzemne vode CSGN\_25 – Sliv Lonja – Ilova – Pakra za koje je određeno dobro ukupno kao i količinsko i kemijsko stanje. Najbliže lokaciji zahvata nalazi se vodno tijelo CSRN0098\_002 Severinska koje je udaljeno oko 670 m od zahvata, dok je vodno tijelo CSRN0226\_001 Bedenička udaljeno oko 750 m od zahvata. Zahvat se ne nalazi niti na jednom od mogućih scenarija plavljenja.

#### Utjecaj tijekom izgradnje

Negativni utjecaji na podzemno vodno tijelo, tijekom izvođenja radova, mogući su i kao posljedica korištenja neatestirane i neispravne opreme (strojeva), nepravilnog održavanja i rukovanja te akcidentne situacije pri čemu potencijalan izvor onečišćenja predstavljaju izlijevanja ulja, goriva, otapala, boja, i drugih tvari koje će se koristiti za mehanizaciju). Iako su ovi utjecaji mogući te izravni i negativni, pravilnim izvođenjem radova, zabranom punjenja radne mehanizacije gorivom i mazivima na području gradilišta kao i zabranom skladištenja prethodno navedenih tvari na području gradilišta te uz pridržavanje svih propisa, ovaj utjecaj

se može svesti na najmanju moguću mjeru te se ne očekuju negativni utjecaji na podzemna vodna tijela tijekom izgradnje.

S obzirom na udaljenosti površinskih vodnih tijela od zahvata (veća od 1 km) ne očekuje se utjecaj na ista. S obzirom na to da se područje zahvata ne nalazi na području ugroženom od poplava ne očekuje se utjecaj istih na zahvat.

### **Utjecaji tijekom korištenja**

Za potrebe izgradnje sunčanih elektrana ne predviđaju se priključci na vodoopskrbni sustav. Također, ne predviđa se sanitarna ni oborinska odvodnja. Oborinske vode s fotonaponskih modula smatraju se čistima te se ispuštaju neposredno u okolni teren. Uklanjanje vegetacije vršit će se isključivo mehanički (košnjom) bez korištenja herbicida te se stoga ne očekuje utjecaj na stanje vodnih tijela. Transformatorska stanica koja će se nalaziti na lokaciji zahvata biti će vodonepropusna te će imati kadu za prihvat ulja, koja će biti dimenzionirana da mogu prihvatiti sav sadržaj izolacijskog ulja koje bi potencijalno moglo procuriti iz transformatora. Na ugrađenu temeljnu kadu će se montirati armiranobetonsko kućište. Na taj način je na najmanju moguću mjeru svedena mogućnost za izvanrednim događajem ispuštanja ulja u okoliš.

Kako se područje zahvata ne nalazi na području ugroženom od poplava, ne očekuje se utjecaj istih na zahvat.

S obzirom na sve navedeno ne očekuje se negativan utjecaj na vodna tijela.

### **4.3. Utjecaj na tlo**

Lokacija zahvata se nalazi na području pseudogolejnog tla u površini od 2,42 hektara. Pseudoglejna tla se na području Županije nalaze na površini od 39.821,9 hektara površine te su ujedno široko rasprostranjena na području Općine Severin. Sukladno Digitalnoj pedološkoj karti, ovaj tip tla na širem području zahvata nalazimo na površini od 2.238,17 hektara. Ova tla karakterizira umjerena obradivost, slaba dreniranost s pojmom stagnirajuće površinske vode te izražena osjetljivost prema kemijskim polutantima. Na području Općine Severin na ovim tlima su najčešće šume i oranice. Na lokaciji se ne nalazi vrijedno obradivo tlo (P2).

Sukladno načinu korištenja zemljišta (CLC, 2018.) lokacija zahvata se nalazi na području Mozaika poljoprivrednih površina (kod 242). Ove površine su na širem području zahvata prisutne na površini od 4.250,19 hektara. Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12) lokacija zahvata se ne nalazi na području vrijednog obradivog tla (P2). Lokacija zahvata se nalazi na području koje je sukladno ARKOD pregledniku označeno kao poljoprivredna površina, konkretnije oranica.

### **Utjecaji tijekom izgradnje**

Utjecaj planiranog zahvata na tlo očituje se u zauzeću, odnosno djelomičnoj prenamjeni pseudogolejnog tla u površini od 2,42 hektara. Izvođenjem radova mogu se očekivati promjene u karakteristikama tla, no na lokaciji nisu predviđeni značajniji radovi nивeliranja,

odnosno poravnavanja terena što će umanjiti negativne utjecaje. Dodatno, negativni utjecaji na tlo prilikom postavljanja montažne konstrukcije će se umanjiti izborom minimalno invazivnih metoda temeljenja (temeljenje pomoću hidrauličkog uvijanja pilota (ankera) u tlo, bez betoniranja tla). Temeljenjem na ovaj način će se najmanje narušiti postojeće stanje te se u usporedbi s ostalim metodama zbijati najmanja količina tla. Na lokaciji zahvata se ne nalazi vrijedno obradivo tlo, a pseudoglejno tlo prisutno na lokaciji je također široko rasprostranjeno u okolini zahvata i ograničeno za poljoprivrednu proizvodnju. Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir da će izgradnjom zahvata doći do negativnog utjecaja na 0,1 % pseudoglejnog tla u okolini zahvata, negativan utjecaj na tlo se ocjenjuje kao izravan, lokalno ograničen te slabog intenziteta. Potrebno je napomenuti da će u slučaju izgradnje SE Bulinac te susjednih sunčanih elektrana koje su predviđene prostornim planom doći do većeg zauzeća površine pod pseudoglejnim tlima.

Tijekom izgradnje također su mogući negativni utjecaji na tlo kao posljedica izljevanja štetnih tekućina (goriva, masti, sredstva za održavanje strojeva, ulja i dr.) iz mehanizacije. Ovi negativni utjecaji će se javiti samo u slučaju akcidentnih situacija te se pravilnim izvođenjem radova i primjenom tehničkih mjera zaštite, mogu svesti na najmanju moguću mjeru i ne smatraju se značajnim.

Izgradnjom zahvata doći će do trajne prenamjene tla na površini predviđenoj za trafostanicu, dok se na području ispod fotonaponskih panela mogu očekivati manje promjene u vidu drenaže oborinskih voda. S obzirom na predviđen način temeljenja, ispod panela se ne očekuje trajan gubitak tla. Također, ispod panela se očekuje razvoj travnjačke vegetacije pri čemu se održavanje neće provoditi upotrebom herbicida niti drugih kemijskih sredstava, a također se ne očekuje upotreba umjetnih gnojiva. Slijedom navedenog, ne očekuju se negativni utjecaji na tlo ispod fotonaponskih panela.

Radom sunčane elektrane ne nastaju onečišćene, odnosno tehnološke otpadne vode kao niti emisije drugih onečišćujućih tvari koje bi mogle negativno utjecati na postojeće tlo. S obzirom na to da će se trafostanica izvesti kao betonska građevina s ugrađenom uljnom kadom koja će biti vodonepropusna i zabrtvljena, onemogućiti će se moguć kontakt ulja iz transformatora s tlom te se ne očekuje onečišćenje.

Negativni utjecaji na tlo (te poljoprivredno zemljište) mogu se očekivati u slučaju akcidentnih situacija, odnosno izljevanja štetnih tekućina (poput goriva, masti, sredstva za održavanje strojeva, ulja i dr.) iz mehanizacije. Ovi negativni utjecaji se pravilnim izvođenjem radova i primjenom tehničkih mjera zaštite, mogu svesti na najmanju moguću mjeru i ne smatraju se značajnim.

Izgradnjom zahvata doći će do gubitka trenutne funkcije, odnosno načina korištenja tla unutar obuhvata zahvata. Zahvat je planiran na mozaiku poljoprivrednih površina u površini od 2,42 hektara. Slijedom navedenog, izgradnjom sunčane elektrane SEV 3 doći će do smanjenja mozaika poljoprivrednih površina za 0,057 % na širem području zahvata što se ne smatra značajnim. Također, izgradnjom sunčane elektrane doći će do zauzeća odnosno prenamjene dvije oranice u površini od 2,42 hektara. S obzirom na to da su oranice najzastupljenije ARKOD

parcele na području Općine Severin te da iste nalazimo na površini od 806,24 hektara, gubitak ove dvije oranice predstavlja gubitak od 0,3 % ukupnih površina pod oranicama, što se ne smatra značajnim. Korištenjem u najvećoj mjeri postojećih pristupnih prometnica kao i ograničenjem kretanja mehanizacije i ljudi isključivo na radnom pojasu, izbjegći će se negativni utjecaji na okolne poljoprivredne površine. S obzirom na navedeno, a uzimajući u obzir da se na lokaciji zahvata ne nalazi vrijedno obradivo tlo te malu površinu zahvata te pedološka ograničenja, utjecaj izgradnje sunčane elektrane SEV 3 na poljoprivredu se ocjenjuje kao izravan te slabog intenziteta.

Potrebno je napomenuti kako se izgradnjom susjedne SE Bulinac te susjednih sunčanih elektrana koje su predviđene prostornim planom očekuju manji kumulativni utjecaji kao posljedica većeg zauzeća poljoprivrednih površina, odnosno oranica.

#### **Utjecaji tijekom korištenja**

Tijekom korištenja zahvata, ispod fotonaponskih panela se očekuje razvoj travnjačke vegetacije pri čemu se održavanje neće provoditi upotrebom herbicida niti drugih kemijskih sredstava, a također se ne očekuje upotreba umjetnih gnojiva. Slijedom navedenog, s obzirom da će se za temeljenje konstrukcije odabrati neinvazivna metoda te da se ne očekuju nikakve emisije kao posljedica rada sunčane elektrane, po završetku uporabnog vijeka sunčane elektrane, poljoprivredna površina unutar obuhvata lokacije se može privesti izvornoj svrsi bez ograničenja.

#### **4.4. Utjecaj na kvalitetu zraka**

#### **Utjecaji tijekom izgradnje**

Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećanih emisija lebdećih čestica u zrak kao i stakleničkih plinova kao posljedica sagorijevanja goriva u mehanizaciji na gradilištu i vozilima za dovoz materijala i radnika. Za vrijeme izvođenja radova, također su moguće povećane emisije čestica prašine. Navedeni negativan utjecaj emisija na kvalitetu zraka je lokalnog i privremenog karaktera te slabog intenziteta. Određenim mjerama i odgovornim postupanjem (npr. prilagođenom brzinom kretanja vozila ili prskanjem površina tokom vrućih i suhih perioda u godini) moguće ih je ograničiti, odnosno smanjiti. Utjecaj na kvalitetu zraka zbog izgaranja plinova je privremenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka. Ovdje je potrebno naglasiti da će u slučaju vremenskog poklapanja s izgradnjom planirane najbliže sunčane elektrane, doći do manjih kumulativnih emisija u zrak.

#### **Utjecaji tijekom korištenja**

Radom sunčanih elektrana ne dolazi do izgaranja nikakvog oblika goriva pa se posljedično ne proizvode staklenički plinovi i ne nastaju emisije onečišćujućih tvari u zrak. S obzirom na to da se u sunčanim elektranama električna energija dobiva pretvorjom energije sunca, očekuje se trajan, neizravan i slab pozitivan utjecaj za zrak budući da se smanjuje potreba za potrošnjom električne energije iz postrojenja koja koriste fosilna goriva.

#### 4.5. Utjecaj zahvata na klimatske promjene

##### Utjecaji tijekom izgradnje

Tijekom građevinskih radova koristit će se razna mehanizacija čijim će radom doći do povećanih emisija stakleničkih plinova. Budući da će korištenje građevinske mehanizacije biti lokalnog karaktera i vremenski ograničeno, može se zaključiti da će utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom izgradnje biti zanemariv.

##### Tijekom korištenja

Prilikom samog rada sunčanih elektrana ne proizvode se staklenički plinovi te zbog toga fotonaponske ćelije imaju trajan, slab i neizravan pozitivan utjecaj na okoliš te se njihovom upotrebom smanjuju emisije stakleničkih plinova koji utječu ne samo lokalno već i globalno na klimatske promjene.

Za 1 kWh električne energije proizvedene u elektranama na fosilna goriva, uzima se prosječna vrijednost emitiranja CO<sub>2</sub> eq (ekvivalent CO<sub>2</sub> emisije) u količini od 485 grama. To znači da će se srednjom godišnjom proizvodnjom električne energije SE Živko SEV 3, koja će biti oko 2.671.350 kWh/god, „uštedjeti na ispuštanju“ oko 1.296 tona CO<sub>2</sub> godišnje čime se izravno utječe na ublažavanje klimatskih promjena.

#### 4.6. Utjecaj klimatskih promjena na zahvat

Za utjecaj klimatskih promjena na planirani zahvat korištena je metodologija opisana u smjernicama Europske komisije (Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene, 2013.). Alat za analizu klimatske otpornosti sastoji se od 7 modula koji se primjenjuju tijekom razvoja projekta, dok su za analizu ovog projekta izrađena 4:

- Analiza osjetljivosti,
- Procjena izloženosti,
- Analiza ranjivosti,
- Analiza rizika.

##### Analiza osjetljivosti

Analiza osjetljivosti se provodi za primarne klimatske pokazatelje te sekundarne efekte (opasnosti) koji se vezani uz klimatske promjene. Osjetljivost projekta na primarne pokazatelje i sekundarne efekte se provodi za četiri ključne teme koje pokrivaju glavne komponente projekata:

- Građevine i procesi na lokaciji;
- Ulazi (voda, energija i drugo);
- Izlazi (proizvodi, tržiste, potražnja korisnika);
- Transportne veze.

Ocjene visoka, srednja i niska osjetljivost te neosjetljivo treba dati za svaku komponentu projekta i temu za sve klimatske varijable. Fokus je na određivanju osjetljivosti projektnih opcija na klimatske varijable u relaciji za svaku od pojedinih tema:

- Visoka osjetljivost (crveno): Pokazatelj klime/opasnost može imati značajan utjecaj na građevine i procese, ulaze, izlaze ili transportne veze.
- Srednja osjetljivost (žuto): Pokazatelj klime/opasnost može imati manji utjecaj na građevine i procese, ulaze, izlaze ili transportne veze.
- Niska osjetljivost (zeleno): Pokazatelj klime/opasnost ima nizak utjecaj na građevine i procese, ulaze, izlaze ili transportne veze.
- Neosjetljivo (sivo): Pokazatelj klime/opasnost nema utjecaj na građevine i procese, ulaze, izlaze ili transportne veze ili se taj utjecaj ne može procijeniti.

Osjetljivost zahvata prikazana je u Tablica 14.

**Tablica 14.** Analiza osjetljivosti za sunčanu elektranu

Vrsta projekta	Tema osjetljivosti	Pokazatelji klime/sekundarni efekti vezani na klimu																						
		1 Povećanje prosječne temperature	2 Povećanje ekstremne temperature	3 Povećanje prosječne oborine	4 Povećanje ekstremnih oborina	5 Prosječna brzina vjetra	6 Maksimalna brzina vjetra	7 Vlažnost	8 Zračenje sunca	9 Relativno površje nivoa mora	10 Temperatura mora	11 Dostupnost vodenih resursa	12 Oluje	13 Poplave (obalne i fluvijalne)	14 Oceanski PH	15 Erozija obale	16 Erozija tla	17 Salinitet tla	18 Šumski požari	19 Kvaliteta zraka	20 Nestabilnost tla/klizišta	21 Urbani topinski otoci	22 Sezona rasta	
Sunčana elektrana	Redni broj	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Građevine i procesi na lokaciji																							
	Ulazi (voda, energija, drugo)																							
	Izlazi (proizvodi i tržišta)																							
	Transportne veze																							

### Procjena izloženosti

Kada se identificiraju osjetljivosti projekta, sljedeći korak je procijeniti izloženost projekta i građevina na klimatske opasnosti na lokaciji gdje će projekt biti izveden. Procjena se radi za sadašnje i buduće stanje. Podaci o izloženosti trebaju biti prikupljene za klimatske pokazatelje i pridružene opasnosti za koje građevine imaju visoku ili srednju osjetljivost iz Analize osjetljivosti. U svakom slučaju potrebne informacije treba prikupiti iz prostornih elemenata koji se odnose na lokaciju. Podatci za šire područje lokacije dani su u Tablica 15.

**Tablica 15.** Procjena izloženosti klimatskim promjenama za sadašnje i buduće stanje na predmetnoj lokaciji

Pokazatelji klime/sekundarni efekti vezani uz klimu	Sadašnje stanje	Izloženost	Buduće stanje	Izloženost
<b>1 Povećanje prosječne temperature</b>	Tijekom 50-godišnjeg razdoblja (1961.-2010. godina) trendovi temperature zraka (srednje, srednje minimalne i srednje maksimalne)		U razdoblju 2011. –2040. godine očekuje se u svim sezonomama jasan signal porasta srednje prizemne temperature zraku čitavoj	

	pokazuju zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj. Trendovi godišnje temperature zraka su pozitivni i značajni, a promjene su veće u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali (MZOE, 2018.).		Hrvatskoj. U razdoblju od 2041. do 2070. godine najveći porast srednje temperature zraka očekuje se zimi i ljeti od 1,9 °C u kontinentalnim krajevima (MZOE, 2018.)	
<b>2 Povećanje ekstremne temperature</b>	Tijekom nedavnog 50-godišnjeg razdoblja (1961. - 2010. godina) uočeno zatopljenje očituje se i u svim indeksima temperaturnih ekstrema pozitivnim trendovima topnih temperaturnih indeksa (topli dani i noći te trajanje topnih razdoblja) te s negativnim trendovima hladnih temperaturnih indeksa (hladni dani i hladne noći te duljinahladnih razdoblja) (MZOE, 2018.).		U razdoblju 2011. –2040. godine ljeti se očekuje porast broja vrućih dana (kad je maksimalna temperatura veća od 30 °C), što bi moglo prouzročiti i produžena razdoblja s visokom temperaturom zraka (toplinski valovi). Porast broja vrućih dana nastavio bi se i u razdoblju 2041. –2070. godine (MZOE, 2018.).	
<b>4 Povećanje ekstremnih oborina</b>	Tijekom razdoblja 1961. - 2010. trendovi oborine pokazuju povećanje količina oborine u jesen u unutrašnjosti uglavnom uzrokovano porastom broja dana s velikim dnevnim količinama oborine (MZOE, 2018.).		Do 2040. godine očekivani broj kišnih razdoblja (niz od barem 5 dana kada je količina ukupne oborine veća od 1 mm) uglavnom bi se smanjio, osim zimi u središnjoj Hrvatskoj kad bi se malo povećao. Daljnje smanjenje broja kišnih razdoblja očekuje se i sredinom 21. stoljeća (2041. – 2070.), (MZOE, 2018.).	
<b>8 Zračenje sunca</b>	Područje zahvata se prema Klimatskom atlasu Hrvatske nalazi na području srednje godišnje ukupne dozračene sunčeve energije od 4.321 – 4.680 MJm <sup>-2</sup> (Zaninović i dr., 2008.).		Projicirane promjene fluksa ulazne sunčane energije u razdoblju 2011. – 2040. godine ne idu u istom smjeru u svim sezonomama. Zimi je u čitavoj Hrvatskoj projicirano smanjenje fluksa ulazne sunčane energije, a ljeti i u jesen očekuje se porast vrijednosti u odnosu na referentno razdoblje. Sve su promjene u rasponu od 1 do 5 %. U ljetnoj sezoni, kad je fluks ulazne sunčane energije najveći, projicirani porast jest relativno malen. U razdoblju 2041. – 2070.godine očekuje se povećanje fluksa ulazne sunčane energije u svim sezonomama osim zimi (MZOE, 2018.).	
<b>12 Oluje</b>	Na širem području zahvata (na području Grada Bjelovara) nevremena se pojavljuju sezonski (Ires ekologija, 2019.).		Ne očekuje se promjena u odnosu na dosadašnje stanje.	
<b>13 Poplave (obalne i fluvijalne)</b>	Područje zahvata ne nalazi se na području ugroženom od poplava. Zahvat se ne nalazi niti na jednom od mogućih scenarija plavljenja, ali se zato nalazi uz umjetno izgrađeni kanal koji je označen kao velika vjerojatnost plavljenja (Hrvatske vode, 2021.)		Ne očekuje se promjena u odnosu na dosadašnje stanje.	
<b>15 Erozija obale</b>	Na području zahvata nema zabilježenih erozija obale.		Ne očekuje se promjena u odnosu na dosadašnje stanje.	
<b>16 Erozija tla</b>	Na području zahvata nema zabilježenih erozija tla.		Ne očekuje se promjena u odnosu na dosadašnje stanje.	

<b>18 Šumski požari</b>	Nema podataka da je područje zahvata ugroženo šumskim požarima.		Ne očekuje se promjena u odnosu na dosadašnje stanje.	
<b>20 Nestabilnost tla/klizišta</b>	Na području zahvata nema zabilježenih klizišta i nestabilnosti tla.		Ne očekuje se promjena u odnosu na dosadašnje stanje.	

### Analiza ranjivosti

Ranjivost (V) se računa na sljedeći način:

$$V = S \times E$$

gdje je S stupanj osjetljivosti određen za temu, a E je izloženost na osnovne klimatske uvjete / sekundarne učinke. Sljedeća tablica predstavlja matricu klasifikacije ranjivosti za svaki pokazatelj klime/opasnost koji mogu utjecati na projekt u budućim klimatskim uvjetima (Tablica 16.). Ranjivost se određuje u tri kategorije:

Visoka ranjivost	3
Srednja ranjivost	2
Niska ranjivost	1
Zanemariva ranjivost	0

**Tablica 16.** Analiza ranjivosti za svaki pokazatelj klime/opasnost koja može utjecati na projekt - buduća klima

Osjetljivost	Izloženost				
		Zanemariva	Niska	Srednje	Visoka
Zanemariva					
Niska				1, 4, 8	
Srednje				2	
Visoka					

1 Povećanje prosječne temperature

2 Povećanje ekstremne temperature

4 Povećanje ekstremnih oborina

8 Sunčev zračenje

Kako je vidljivo iz tablice iznad analiza je pokazala umjerenu ranjivost zahvata koji se odnosi na povećanja prosječnih pa tako i ekstremnih temperatura, povećanje ekstremnih oborina i sunčevog zračenja.

### Analiza rizika

Analize rizika je upotrijebljena kako bi se procijenio rizik na svaki pojedini aspekt zaštite okoliša od značaja. Nivo uočenog rizika svakog pojedinog iz matrice određuje kontrolne mјere potrebne za učinak na okoliš. Rizik (R) je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave događaja i posljedice povezane s tim događajem, a računa se na sljedeći način:

$$R = P \times S$$

gdje je P vjerojatnost pojavljivanja, a S jačina posljedica pojedine opasnosti koja utječe na zahvat. Jačina posljedice se može podijeliti u pet kategorija:


- **Beznačajne** - Nema utjecaja na osnovno stanje okoliša. Nije potrebna sanacija. Utjecaj na imovinu se može neutralizirati kroz uobičajene aktivnosti. Nema utjecaja na društvo.
- **Male** - Lokalizirana u granicama lokacije. Sanacija se može provesti u roku od mjesec dana od nastanka posljedice. Posljedice za imovinu se mogu neutralizirati primjenom mjera koje osiguravaju kontinuitet poslovanja. Lokaliziran privremeni utjecaji na društvo.
- **Srednje** - Ozbiljan događaj za imovinu koji zahtijeva dodatne hitne mjere koje osiguravaju kontinuitet u poslovanju. Umjerena šteta u okolišu s mogućim opsežnim utjecajem. Sanacija u roku od jedne godine. Lokaliziran dugoročni utjecaji na društvo.
- **Znatne** - Znatna lokalna šteta u okolišu. Sanacija će trajati duže od godinu dana. Nepoštivanje propisa o okolišu ili dozvola. Kritičan događaj za imovinu koji zahtijeva izvanredne ili hitne mjere koje osiguravaju kontinuitet u poslovanju. Propust u zaštiti ranjivih skupina društva. Dugoročni utjecaj na razini države.
- **Katastrofalne** – Katastrofa koja može uzrokovati prekid rada ili pad mreže/nefunkcionalnosti imovine. Znatna šteta s vrlo opsežnim utjecajem. Sanacija će trajati duže od godinu dana. Izgledi za potpunu sanaciju su ograničeni.. Prosvjedi zajednice.

Vjerojatnost pojave opasnosti se procjenjuje na temelju sljedeće tablice:

Vjerojatnost			Ozbiljnost		
A	Rijetko	0 – 10 %	I	Nezamjetna	<i>Nema relevantnih učinaka na socijalno blagostanje i bez ikakvih akcija za sanaciju</i>
B	Malo vjerojatno	10 – 33 %	II	Mala	<i>Manji gubici za socijalno blagostanje generirano projektom, minimalan utjecaj na dugotrajne učinke projekta. Potrebna sanacija ili korektivne akcije.</i>
C	Srednje vjerojatno	33 - 66 %	III	Umjerena	<i>Gubitak za socijalno blagostanje, uglavnom finansijska šteta i srednjoročno. Sanacijske akcije mogu korigirati problem.</i>
D	Vjerojatno	66 – 90 %	IV	Kritična	<i>Visoki gubici za socijalno blagostanje generirano projektom: pojava rizika uzrokuje gubitak primarne funkcije projekta. Sanacijske akcije, čak i obimne nisu dovoljne kako bi se izbjegle velike štete.</i>
E	Vrlo vjerojatno	90 - 100 %	V	Katastrofalna	<i>Pad projekta koji može rezultirati u ozbiljnim ili čak i potpunim gubitkom funkcija projekta. Glavni efekti projekta se u srednjem roku ne mogu materijalizirati.</i>

Rezultati vrednovanja analize rizika na temelju podataka iznesenih gore dani su u Tablica 17.

**Tablica 17.** Matrica nivoa rizika



1 Povećanje prosječne temperature

2 Povećanje ekstremne temperature

4 Povećanje ekstremnih oborina

8 Sunčev zračenje

Većina klimatskih projekcija ukazuje na povećanje ekstremnih i prosječnih temperatura pa i sunčevog zračenja. i smanjene količine oborina u toplijim razdobljima godine sve su dugotrajnije pojave sušnih razdoblja pa je tako dostupnost vodnih resursa prepoznata kao varijabla na koju bi mogle utjecati klimatske promjene. Količina električne energije najviše ovisi o jačini osunčanosti fotonaponskih panela te kutu upada sunčevih zraka na panel, a nešto manje o temperaturi, s negativnim temperaturnim koeficijentom pa porast temperature smanjuje snagu proizvedene električne energije i obratno. Pravilnim planiranjem prilikom izrade Glavnog projekta te planiranjem aktivnosti kojima bi se mogao ublažiti ovaj rizik ukoliko do njega dođe, potencijalni rizici od utjecaja ekstremnih vremenskih uvjeta mogu se ublažiti.

Procjena rizika zahvata na klimatske promjene temeljena je na prepostavkama i subjektivnoj procjeni ranjivosti i izloženosti zahvata te nije sigurno hoće li se i kada navedeni utjecaji pojaviti i kakve će posljedice imati. Preporučuje se da se pri realizaciji zahvata obrati pažnja na mogućnost pojave sve učestalijih ekstremnih vremenskih prilika i po potrebi prilagoditi realizaciji zahvata.

#### 4.7. Utjecaj na bioraznolikost

##### 4.7.1. Utjecaji na floru i faunu

###### Utjecaji tijekom izgradnje

Lokacija zahvata se najvećim dijelom nalazi na području Mozaika kultiviranih površina (I.2.1.) te se postavljanjem fotonaponskih panela za potrebe sunčane elektrane očekuje gubitak i prenamjena ovih površina u površini od 2,374 hektara. Sukladno karti kopnenih nešumskih staništa (2016.) na lokaciji zahvata se također u manjoj mjeri nalaze staništa E. (0,025 ha) i kombinirani stanišni tip I.2.1./C.2.3.2./D.1.2.1. (0,021 ha), no terenskim izvidom lokacije je utvrđeno kako se na lokaciji nalaze samo obradive površine. Mozaici kultiviranih površina okružuju lokaciju te su ujedno i najzastupljeniji stanišni tip unutar zone od 200 metara od lokacije zahvata pa tako unutar ove zone, stanišni tip I.2.1. nalazimo na površini od 23,431 hektara. S obzirom na postojeće stanje na terenu, na lokaciji zahvata nisu predviđeni veći zahvati nивeliranja terena, a također će se u najvećoj mjeri koristiti postojeći pristupni putevi do granice obuhvata zahvata. Na lokaciji zahvata nisu utvrđene strogo zaštićene niti rijetke vrste te se s obzirom na postojeće stanišne tipove na lokaciji, ne očekuju se negativni utjecaji

na iste. Potrebno je napomenuti kako se u slučaju izgradnje susjedne SE Bulinac te susjednih sunčanih elektrana koje su predviđene prostornim planom mogu očekivati kumulativni utjecaji pri čemu će doći do izuzeća veće površine prisutnih stanišnih tipova.

Prilikom izvođenja radova doći će do gubitka postojeće vegetacije pri čemu će trajan utjecaj biti na mjestima gdje će stupovi metalne konstrukcije biti učvršćeni u tlo te na mjestu izvedbe trafostanice, dok će na ostatku površina ispod fotonaponskih panela doći do obnove staništa. Slijedom navedenog, negativan utjecaj tijekom izgradnje zahvata na floru se ocjenjuje kao izravan i slabog intenziteta.

Za vrijeme izvođenja radova doći će do emisija buke i vibracija, kao i prisustva ljudi koje će biti veće u odnosu na postojeće stanje. Ove emisije će se negativno odraziti na jedinke faune u vidu uzinemiravanja te se može očekivati kako će mobilne vrste napustiti lokaciju. Emisije buke i vibracija prilikom postavljanja konstrukcija će se dodatno umanjiti korištenjem minimalno invazivnih metoda temeljenja (temeljenje pomoću hidrauličkog uvijanja pilota (ankera) u tlo). Iako će doći po povećanim emisija buke tijekom izgradnje, ovaj utjecaj će biti kratkotrajnog karaktera i lokalno vrlo ograničen te neće biti značajan.

Tijekom obavljanja zemljanih radova, mogu se očekivati povećane emisije prašine pri čemu se čestice prašine i sitnog rastresitog sloja tla mogu nataložiti na obližnju vegetaciju i uzrokovati povećan stres kod biljaka te posljedično i smanjenu mogućnost fotosinteze. Iako širenje prašine uvelike ovisi o vremenskim prilikama (vjetar, vlažnost i dr.) poznato je kako je horizontalna disperzija prašine od samog izvora (zone građenja) do najviše 200 metara, s time da se u prvih 80 metara istaloži 89 % emisija (Sastry i sur., 2015.). Imajući na umu kratkotrajnost ovog utjecaja, kao i činjenicu da se u blizini zahvata ne nalaze ugrožena i rijetka staništa, već poglavito mozaici obradivih površina, ovaj utjecaj se ocjenjuje kao zanemariv.

U slučaju vremenskog poklapanja izvođenja radova i na susjednoj SE Bulinac (u postupku OPUO), mogući su kumulativni utjecaji kao posljedica buke i vibracija te prisustva ljudi.

### **Utjecaj tijekom korištenja**

Uklanjanjem postojeće vegetacije i postavljanjem fotonaponskih modula doći će do promjene stanišnih uvjeta te gubitka dijela staništa, što će se negativno odraziti na prisutne životinjske vrste, odnosno faunu, no potrebno je naglasiti kako je stanišni tip prisutan na lokaciji široko rasprostranjen u blizini lokacije te se po karakteristikama ne izdvaja od okolnog područja. Uzimajući u obzir navedeno, kao i površinu zahvata te dostupnost ovog stanišnog tipa na širem području, ne očekuju se individualni negativni utjecaji predmetne sunčane elektrane na brojnost ili stabilnost populacija životinjskih vrsta koje se nalaze na širem području lokacije zahvata, posebno uzimajući u obzir da su prisutne vrste široko rasprostranjene.

Postavljanjem fotonaponskih panela doći će do promjena u stanišnim uvjetima što će dovesti do promjene postojeće vegetacije, no s obzirom da će se paneli izvesti na način da se izbjegavaju potpuna zasjenjenja tla tijekom čitavog dana te da će se održavanje vegetacije provoditi bez upotrebe herbicida, umjetnih gnojiva i drugih kemijskih supstanci, može se očekivati razvoj niske vegetacije travnjaka. S vremenom se također očekuje obnova vegetacije

u međuprostorima između modula. Uspostavom novog tipa staništa (travnjački karakter u odnosu na postojeće obradive površine) može se očekivati fauna koja je vezana za ovakav tip staništa. Također, s obzirom da će doći do izmjene stanišnih uvjeta, moguća je pojava invazivnih biljnih vrsta te širenje korovne i ruderalne vegetacije. U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta, iste je potrebno uklanjati primjerenim metodama.

Negativan utjecaj na faunu može se očekivati ogradijanjem površine predmetne sunčane elektrane SEV 3, a ovaj utjecaj će se dodatno pojačati ogradijanjem i susjedne SE Bulinac. Na lokaciji predmetne SE će se izvesti pletena žičana ograda, a izvedbom iste na način da se ostavi 15 cm između ograde i tla, odnosno da ista bude izdignuta od podlage, omogućit će se nesmetan prolazak faune malih sisavaca i drugih skupina te se umanjiti efekt fragmentacije staništa. Za susjednu SE Bulinac je također predviđena izvedba odignite ograde na isti način. Također, s obzirom da će se fotonaponski paneli postaviti iznad tla, manjim jedinkama faune će se omogućiti korištenje prostora ispod panela te stoga neće doći do većeg smanjenja površina za hranjenje i lov. Novonastali prostor ispod panela također može poslužiti kao sklonište pojedinim skupinama poput herpetofaune, sisavaca i nekih ptica. Iako će ograda spriječiti prolazak većih jedinki faune, imajući na umu površinu zahvata (površina SE SEV 3 iznosi 2,42 hektara) kao i veliku dostupnost stanišnog tipa I.2.1. u okolnom području, ne smatra se kako će sunčana elektrana SEV 3 dovesti do značajnijih negativnih utjecaja kao uslijed fragmentacije staništa.

Za sunčane elektrane se veže pojava „efekta jezera“, odnosno privida vodene površina koja nastaje zbog polarizacije svjetlosti. Iz tog razloga FN paneli pridom vodene površine mogu privući brojne kukce, ali i ptice pri čemu su posebno osjetljive ptice vodarice. Iako se na lokaciji zahvata ne očekuje stalna prisutnost ptica vodarica, iste se javljaju na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu koje se nalazi na udaljenosti od oko 4,76 kilometara zapadno od lokacije zahvata te su preko lokacije mogući preleti. Budući da je na lokaciji planirano korištenje fotonaponskih modula s antirefleksijskim slojem, ovaj utjecaj na ptice se može ocijeniti kao zanemariv. Potrebno je napomenuti kako će se izgradnjom susjedne SE Bulinac, kao i potencijalne izgradnje susjednih SE koje su predviđene prostornim planom povećati površina pod fotonaponskim modulima zbog čega se može javiti kumulativni utjecaj.

Tijekom korištenja, s obzirom na karakter zahvata ne očekuju se emisije buke, vibracija niti drugih emisija te se stoga ne očekuju drugi negativni utjecaji sunčane elektrane SEV 3 na bioraznolikost.

#### **4.7.2. Utjecaj na zaštićena područja**

##### **Utjecaj tijekom izgradnje**

Područje zahvata se ne nalazi na području zaštićenom Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) kao niti na području predloženom za zaštitu. Najbliže zaštićeno područje lokaciji zahvata je posebni rezervat šumske vegetacije Česma koji se nalazi na udaljenosti od oko 21,65 kilometara zapadno. S obzirom na navedenu udaljenost najbližeg zaštićenog područja, kao i lokalni doseg utjecaja tijekom izgradnje, ne smatra se kako će doći do negativnih utjecaja na zaštićena područja.

### **Utjecaj tijekom korištenja**

S obzirom na karakteristike zahvata kao i udaljenost najbližeg zaštićenog područja, ne očekuju se negativni utjecaji.

#### **4.7.3. Utjecaj na ekološku mrežu**

Lokacija zahvata se ne nalazi na području Ekološke mreže Natura 2000. Područje ekološke mreže koje se nalazi najbliže lokaciji zahvata je POVS područje HR2001243 Rijeka Česma koje se nalazi na udaljenosti od oko 3,55 kilometara južno od lokacije zahvata. Najbliže POP područje je HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje koje se nalazi na udaljenosti od oko 4,27 kilometara istočno od lokacije zahvata dok se POP područje HR1000009 Ribnjaci uz Česmu nalazi na udaljenosti od oko 4,76 kilometara zapadno.

### **Utjecaj tijekom izgradnje**

S obzirom na to da se lokacija zahvata ne nalazi na području Ekološke mreže te da se na lokaciji nalazi stanišni tip Mozaici kultiviranih površina (I.2.1.), izgradnjom zahvata se ne očekuje gubitak područja Ekološke mreže, kao niti zadiranje u istu.

Analizom ciljeva očuvanja najbližeg POVS područja HR2001243 Rijeka Česma, kao i ekoloških zahtjeva ciljnih vrsta, a uzimajući u obzir udaljenost ovog područja od zahvata SE SEV 3, izražen lokalni doseg utjecaja te potrebne radove za izvođenje zahvata, negativni utjecaji na ovo područje ekološke mreže se mogu isključiti.

Dodatno, kako bi se utvrdilo postoji li mogućnost utjecaja predmetnog zahvata na najbliže POP područje ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje, analizirani su ciljevi očuvanja područja kao i ekološki zahtjevi ciljnih vrsta. Analizom je utvrđeno kako su preletničke i grijezdeće populacije ciljnih vrsta ovog područja poglavito vezane uz šumska staništa dok je dio vrsta vezan uz otvorena mozaična staništa i otvorene travnjake. Iako se na lokaciji zahvata nalaze mozaici obradivih površina, uzimajući u obzir udaljenost zahvata od područja ekološke mreže te malu površinu zahvata i dostupnost pogodnih staništa za ciljne vrste na širem području, ne očekuju se negativni utjecaji samog zahvata na ciljne vrste, kao niti na očuvanje cjelovitosti i karakteristika područja ekološke mreže.

Manji negativni utjecaji u vidu emisija buke i vibracija mogu se javiti tijekom izgradnje uslijed izvođenja pripremnih radova te postavljanja montažne konstrukcije. Na lokaciji nije potrebno izvođenje velikih radova (nisu potrebne veće niveličije terena), a primjenom minimalno invazivnih metoda temeljenja montažne konstrukcije (temeljenje pomoću hidrauličkog uvijanja pilota (ankera) u tlo) uvelike će se smanjiti emisije buke i vibracija te se ovaj utjecaj ne smatra značajnim. S obzirom na to da će ovi utjecaji biti kratkotrajni te malog prostornog dosega (lokalni) te na dovoljnoj udaljenosti od područja ekološke mreže, ne smatra se kako će emisije buke i vibracija imati negativnih utjecaja na ciljne vrste koje potencijalno mogu koristiti ovo područje. Potrebno je napomenuti kako će ovaj utjecaj utjecaj biti izraženiji u slučaju vremenskog poklapanja izgradnje susjedne SE Bulinac koja se nalazi u neposrednoj blizini predmetnog zahvata pri čemu se mogu javiti kumulativne emisije buke, vibracija i prisustva ljudi.

### **Utjecaj tijekom korištenja**

Za sunčane elektrane se veže pojava „efekta jezera“, odnosno privida vodene površina koja nastaje zbog polarizacije svjetlosti. Iz tog razloga FN paneli prividom vodene površine mogu privući brojne kukce, ali i ptice pri čemu su posebno osjetljive ptice vodarice. Iako se lokacija zahvata ne nalazi na području ekološke mreže (te se na lokaciji ne očekuje stalna prisutnost ptica vodarica), na udaljenosti od oko 4,76 kilometara zapadno se nalazi POP područje HR1000009 Ribnjaci uz Česmu na kojem su prisutne ptice vodarice te su preko lokacije mogući preleti. Budući da je na lokaciji SE SEV 3 planirano korištenje fotonaponskih modula s antirefleksijskim slojem izbjegći će se „efekt jezera“, odnosno oponašanje vodenih površina te moguće zasljepljenje ciljnih vrsta ptica. S obzirom na mali prostorni obuhvat, predviđene karakteristike fotonaponskih modula te udaljenosti od područja ekološke mreže, ne očekuju se negativni utjecaji zahvata na ciljne vrste te područje ekološke mreže. Potrebno je napomenuti kako će se izgradnjom susjedne SE Bulinac, kao i potencijalne izgradnje susjednih SE koje su predviđene prostornim planom, povećati površina pod fotonaponskim modulima zbog čega se može javiti kumulativni utjecaj.

#### **4.8. Utjecaj na krajobraz**

### **Utjecaj tijekom izgradnje**

Tijekom izgradnje mogu se očekivati negativni utjecaji na vizualne vrijednosti područja kao posljedica prisutnosti građevinske mehanizacije, materijala i opreme, ali i uslijed povećanih emisija prašine koja će se javljati prilikom izvođenja zemljanih radova. Za vrijeme izgradnje može se očekivati kako će prisutna mehanizacija biti vidljiva iz pravca prometnice DC 28. S obzirom na povoljnu trenutnu površinu terena na kojem se predviđa postavljanje fotonaponskih modula s pripadajućom montažnom konstrukcijom, ne predviđaju se značajniji radovi za potrebe nivelacije (izravnavanja terena), izuzev lokalnih poravnavanja udubljenja/izbočenja na terenu koji bi mogli biti prepreka prilikom postavljanja montažne konstrukcije. Iako će ovi utjecaji biti trajni izravni i negativni isti su privremenog karaktera zbog čega se ocjenjuju kao slabi. Ovdje je potrebno naglasiti da će u slučaju vremenskog poklapanja s izgradnjom najbliže planirane sunčane elektrane, doći do manjih kumulativnih utjecaja na krajobraz kao posljedica prisustva mehanizacije.

### **Utjecaj tijekom korištenja**

Postavljanjem fotonaponskih modula dodat će se u prostor nova geometrijska forma, odnosno pravilna tamna površina koja će predstavljati kontrast u odnosu na krajobraz okolnog prostora. Fotonapski moduli se neće značajnije vertikalno isticati, no doći će do promjene vizualnih značajki krajobraza. Međutim s obzirom na to da se sunčana elektrana ne nalazi na istaknutijim reljefnim uzvisinama te da se postavlja horizontalno pri čemu visina od poda nije velika, vizualno neće dominirati ostatkom prostora. Također, ispod modula će se razviti prirodna vegetacija travnjaka čime će se umanjiti antropogeni utjecaj na područje. Najznačajnije promjene bit će vidljive iz smjera državne ceste DC 28 s koje će zahvat biti najbolje vidljiv, dok će zbog nizinskog reljefa elektrana biti vidljiva samo iz najbližih stambenih objekata (150 m). Također u blizini zahvata (oko 20 m) planirana je izgradnja još jedne sunčane elektrane (SE Bulinac) pa se ovaj utjecaj na krajobraz smatra kumulativnim. S obzirom

na malu površinu elektrane kao i činjenicu da će se po prestanku korištenja i uklanjanju sunčane elektrane sanacijom krajobraz lokacije vratiti u stanje najbliže prvotnom, ovaj utjecaj se smatra prihvatljivim.

#### 4.9. Utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu

##### **Utjecaj tijekom izgradnje**

Tijekom izgradnje zahvata ne očekuje se utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu s obzirom na to da ista nije evidentirana u široj okolini zahvata.

##### **Utjecaj tijekom korištenja**

Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu s obzirom na to da ista nije evidentirana u široj okolini zahvata.

#### 4.10. Utjecaj na šumarstvo i lovstvo

##### **Utjecaj tijekom izgradnje na šumarstvo**

Lokacija zahvata se ne nalazi na području odjela, odnosno odsjeka šuma kojima gospodare Hrvatske šume, kao niti na području odsjeka šuma privatnih šumposjednika. S obzirom na to da se najbliži odsjek šuma kojima gospodare HŠ nalazi na udaljenosti od oko 2,1 km zapadno (odsjek 174 f) od lokacije zahvata te da se najbliži odsjek privatnih šuma (odsjek 24 a) nalazi na udaljenosti od oko 235 metara sjeverozapadno od lokacije zahvata, tijekom izgradnje se ne očekuju negativni utjecaji.

##### **Utjecaj tijekom izgradnje na lovstvo**

Izgradnjom zahvata te ogradijanjem površine doći će do smanjenja lovno produktivne površine (poljoprivredno zemljište) te posljedično i do smanjenja dostupnih površina za divljač. S obzirom na to da se na lokaciji zahvata nalaze poljoprivredne površine koje čine 88,18 % ukupne lovne površine lovišta VII/115 Gaj (3060 hektara), izgradnjom sunčane elektrane SEV 3, u površini od 2,42 hektara doći će do smanjenja lovnih površina pod poljoprivrednim zemljištima za 0,079 % što se ne smatra značajnim. Potrebno je napomenuti kako se u slučaju izgradnje susjedne SE Bulinac te susjednih sunčanih elektrana koje su predviđene prostornim planom mogu očekivati kumulativni utjecaji kao posljedica većeg zauzeća, odnosno veće fragmentacije lovišta.

Kako bi se umanjili negativni utjecaji izgradnje zahvata SEV 3, odnosno fragmentacija lovišta propisana je izvedba žičane ogradi na način da je ista izdignuta iznad terena pri čemu će se ostaviti 15 cm između ogradi i tla kako bi se omogućio prolazak sitne vrste divljači te će ista i dalje moći koristiti prostor. Na isti način (izdignuta ograda) je planirana i izvedba susjedne SE Bulinac.

Za vrijeme izvođenja pripremnih radova te postavljanja montažne konstrukcije javit će se povećane emisije buke i vibracija, a također će biti i povećana prisutnost ljudi, što se može negativno odraziti u vidu uzinemiravanja na divljač. Uslijed ovih emisija može se očekivati kako će se s lokacije te blizine iste udaljiti prisutna divljač. Iako će ovaj utjecaj negativan, isti će biti

privremenog karaktera, a emisije buke i vibracija će se dodatno umanjiti odabranim načinom temeljenja montažne konstrukcije (uvijanje pilota (ankera) u zemlju). Kako bi se uzneniravanje divljači dodatno smanjilo preporučuje se izbjegavanje nepotrebnog kretanja ljudi i strojeva u okolnim dijelovima lovišta, izvan područja izvođenja radova. Potrebno je napomenuti kako će ovaj utjecaj biti izraženiji u slučaju vremenskog poklapanja izgradnje susjedne SE Bulinac koja se nalazi u neposrednoj blizini predmetnog zahvata pri čemu se mogu javiti kumulativne emisije buke, vibracija i prisustva ljudi što može dodatno uzneniriti divljač.

S obzirom na navedeno, a uzimajući u obzir lokalni doseg utjecaja te privremeno trajanje pojednih negativnih utjecaja, utjecaji izgradnje SE SEV 3 na divljač i lovstvo tijekom izgradnje se ocjenjuju kao izravni, negativni te slabog intenziteta.

#### **Utjecaj tijekom korištenja na šumarstvo**

S obzirom na to da se na lokaciji zahvata ne nalaze šumske sastojine, a uzimajući u obzir karakteristike zahvata te udaljenosti najbližih odsjeka šuma, ne očekuju se negativni utjecaji na šumarstvo.

#### **Utjecaj tijekom korištenja na lovstvo**

Iako će postavljanjem fotonaponskih panela za potrebe SE SEV 3 doći do gubitka lovno produktivne površine na poljoprivrednim zemljištima unutar lovišta VII/115 Gaj, gubitak će iznositi 0,079 % ukupne lovne površine pod poljoprivrednim zemljištima, što se ne smatra značajnim. Izvedbom odignute žičane ograde (ograda će biti izdignuta iznad terena pri čemu će se ostaviti 15 cm između ograde i tla) omogućit će se prolazak sitne divljači te poveznica površina pod sunčanom elektranom s okolnim područjima lovišta, čime će se umanjiti fragmentacija lovišta. Međutim, uz prethodno naveden individualan utjecaj potrebno je napomenuti kako će gubitak lovno produktivne površine biti veći u slučaju izgradnje SE Bulinac i sunčanih elektrana koje su planirane prostorno – planskom dokumentacijom u blizini zahvata.

Dodatno, ispod fotonaponskih panela će biti omogućen razvoj niske vegetacije pri čemu se za održavanje neće koristiti kemijska sredstva niti umjetna gnojiva te će se na taj način izbjegići negativan utjecaj na divljač. Izborom fotonaponskih modula s antirefleksirajućim zaštitnim slojem izbjegići će se efekt odnosno oponašanje vodenih površina te se ne očekuje kako će divljač u povećanoj mjeri biti privučena. Tijekom korištenja zahvata SE SEV 3 ne očekuju se povećane emisije buke i vibracija koje bi se mogle negativno odraziti na divljač u vidu uzneniravanja.

S obzirom na sve navedeno, a uzimajući u obzir karakteristike zahvata, negativan utjecaj zahvata na divljač i lovstvo tijekom korištenja se ocjenjuje kao izravan i slabog intenziteta.

#### **4.11. Utjecaj na infrastrukturu**

##### **Utjecaj tijekom izgradnje**

Uslijed gradnje zahvata pojačat će se frekvencija prometa na državnoj cesti DC 28 zbog dopreme i odvoza materijala. Očekuje se dovoz materijala teretnim vozilima (kamionima), što

može rezultirati oštećenjem kolnika, smanjenjem sigurnosti kao i privremenim otežanjima prometa. Ovdje je potrebno naglasiti da će u slučaju vremenskog poklapanja s izgradnjom susjedne sunčane elektrane, doći do manjih kumulativnih utjecaja na prometni pritisak. S obzirom da je državna cesta izgrađena i predviđena da podnese veći prometni pritisak te da će ovaj utjecaj biti privremenog karaktera, isti se ocjenjuje kao privremenog, izravanog i slabog intenziteta.

#### **Utjecaj tijekom korištenja**

Tijekom korištenja zahvat neće se javiti utjecaj na državnu cestu DC 28. Nije predviđeno spajanje sunčane elektrane na sustav vodoopskrbe niti odvodnje.

Utjecaj na energetsku infrastrukturu očitovat će se u obliku predaje električne energije u mrežu kroz obnovljive energije. Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12) niskonaponska mreža na području Općine uglavnom ne zadovoljava nove standarde u sigurnosti i kvaliteti električne energije. Prema dosadašnjem stanju svi su potrošači opskrblijeni električnom energijom, ali im se ne može garantirati njena preporučljiva kvaliteta. S obzirom na navedeno očekuje se trajni, izravan i slab pozitivan utjecaj na energetsku infrastrukturu. U slučaju izgradnje sunčanih elektrana u blizini lokacije, također se očekuje pozitivan kumulativan utjecaj.

#### **4.12. Utjecaj na gospodarenje otpadom**

##### **Utjecaj tijekom izgradnje**

Tijekom izgradnje zahvata očekuje se nastanak određenih količina građevinskog otpada uobičajenog za privremena gradilišta, ostaci od vegetacije i zelenila te zemljani i površinski materijal, a također se očekuju i određene (manje) količine otpadnih ulja, goriva i maziva te manje količine komunalnog otpada koje će nastati prilikom boravka radnika. Vrste otpada sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) koje se mogu javiti tijekom izvođenja radova su 15 01 01 Papirna i kartonska ambalaža, 15 01 02 Plastična ambalaža, 15 01 04 Metalna ambalaža, 15 01 06 Miješana ambalaža, 15 01 07 Staklena ambalaža koja će potjecati prvenstveno od pakiranja materijala potrebnih za gradnju, a manje količine se mogu javiti i od strane radnika koji će obavljati poslove montaže SE. Od strane radnika se također može očekivati i manja količina otpada KB 20 03 01 Miješani komunalni otpad (npr. od konzumiranja hrane). Uslijed prenajmene površina na lokaciji i izvođenja manjih niveliacijskih radova te montaže, može se očekivati i otpad KB 17 02 01 Drvo i 17 05 04 Zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03\*. S obzirom da će na lokaciji biti prisutni strojevi, može se javiti manja količina otpada 13 07 01 Loživo ulje i dizel – gorivo i 13 07 02 Benzin, no pojava se očekuje samo u slučaju istjecanja uslijed akcidentnih situacija. Tijekom izgradnje trafostanice u slučaju akcidentnih događaja moguće je izljevanje u okoliš otpada grupe 13 otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) koje se može izbjegić pravilnim uređivanjem gradilišta u normalnim uvjetima rada

U slučaju neadekvatnog zbrinjavanja te postupanja s prepoznatim vrstama otpada, moguća su onečišćenja sastavnica okoliša. Na lokaciji zahvata potrebno je odrediti mjesto privremenog sakupljanja otpada na vodonepropusnoj podlozi te vršiti odvojeno prikupljanje

svih vrsta otpada u odgovarajućim spremnicima. Sav prikupljen otpad potrebno je predavati ovlaštenim sakupljačima otpada. Uz poštovanje ovih propisanih mjera te uz pravilnu organizaciju gradilišta i pridržavanje zakonskih propisa, ovaj utjecaj se ocjenjuje kao privremen, izravan te zanemariv.

### **Utjecaj tijekom korištenja**

Tijekom normalnog rada sunčane elektrane dolazi do stvaranja manje količine otpada samo tijekom održavanja sunčane elektrane i pripadajuće trafostanice koje uključuje periodičke vizualne pregledе, čišćenje solarnih panela te zamjenu opreme ili njezinih dijelova. Tijekom korištenja sunčanih elektrana održavanje tehničkih dijelova provodit će se u skladu s uputama proizvođača opreme tijekom kojeg će nastajati otpad grupe: 13 otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19). Održavanje će se provoditi sukladno zakonskim propisima, odnosno odvojenim prikupljanjem otpada i predavanjem ovlaštenoj pravnoj osobi. Prosječan vijek trajanja sunčane elektrane fotonaponskih modula s pratećom opremom je do 30 godina te je po završetku rada potrebno dijelove SE adekvatno zbrinuti. Velik dio dijelova modula se može reciklirati i ponovno iskoristiti (staklo, aluminij itd.). Zbrinjavanje otpada na lokaciji obavljat će se putem ovlaštenih pravnih osoba za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada, a sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19). S obzirom na sve navedeno negativan utjecaj uslijed nastanka i zbrinjavanja otpada tijekom korištenja sunčanih elektrana se ne očekuje.

#### **4.13. Utjecaj zahvata na razinu buke**

### **Utjecaj tijekom izgradnje**

Tijekom izgradnje zahvata buka će nastajati za vrijeme radova na uređenju lokacije, prije svega radom velikih strojeva na uređenju terena, dovoza i pripreme materijala za gradnju. Buka kamionskih motora varira ovisno o stanju i održavanju motora, opterećenju vozila i karakteristikama ceste kojom se vozilo kreće. Ovaj se utjecaj može kontrolirati atestiranjem transportnih vozila i građevnih strojeva na buku te provođenje nadležnih zakona i podzakonskih akata uz izvođenje radova za vrijeme dana. Povećana razina buke na lokaciji gradilišta je neizbjježna, međutim emisije buke i vibracija prilikom postavljanja konstrukcija će se umaniti korištenjem minimalno invazivnih metoda temeljenja (temeljenje pomoću hidrauličkog uvijanja pilota (ankera) u tlo) pa se radi o privremenim i kratkotrajanim utjecajima, koji se iskazuje gotovo isključivo na području uže lokacije zahvata. Ovdje je potrebno naglasiti da će u slučaju vremenskog poklapanja s izgradnjom susjedne sunčane elektrane, doći do manjih kumulativnih utjecaja na razine buke. Uz pridržavanja pravilne organizacije rada i gradilišta te poštivanjem mjera propisanih Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) (80 dB(A) za zonu gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi) ovaj negativan utjecaj se ocjenjuje izravan, privremen te slab.

### **Utjecaj tijekom korištenja**

Radom sunčane elektrane ne generira se buka u okoliš, međutim buka će se u vanjskom prostoru oko elektrana javljat zbog kretanja vozila koja će povremeno dolaziti na prostor

elektrana u svrhu dostave opreme, redovitog nadgledanja njihovog rada i održavanja. Ovaj utjecaj iako će se povremeno javljati će biti zanemariv. Mala razina buke će biti prisutna i zbog rada transformatorske stanice, no ona će biti u granicama propisanih vrijednosti Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/14). S obzirom na sve navedeno ne očekuje se promjena razine buke u odnosu na dosadašnje stanje.

#### **4.14. Vjerovatnost značajnih prekograničnih utjecaja**

Uzveši u obzir geografski položaj predmetnog zahvata, kao i karakter samog zahvata, može se isključiti prekogranični utjecaj.

#### **4.15. Rizik od velikih nesreća i/ili katastrofa**

Tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, uzimajući u obzir karakteristike zahvata te predmetnu lokaciju, procjenjuje se kako do akcidentnih situacija može doći uslijed:

- većih izljevanja tekućih otpadnih tvari u tlo i podzemlje (npr. strojna ulja, maziva, gorivo i dr.)
- požara na otvorenim površinama zahvata i u trafostanici
- požara vozila ili mehanizacije
- nesreća uslijed sudara, prevrtanja vozila i strojeva
- nesreća uzrokovanih višom silom (npr. ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti, udar munje itd.)
- nesreća uzrokovanih tehničkim kvarom ili ljudskom greškom.


Tijekom izvođenja radova na izgradnji zahvata može doći do akcidentnih situacija uslijed izljevanja opasnih tvari (goriva, maziva, ulja) iz građevinske mehanizacije koja se koristi te prevrtanja i sudara vozila. Pridržavanjem važećih radnih uputa te zakonskih i podzakonskih propisa navedeni utjecaji smanjuju se na minimum. U slučaju izljevanja goriva i maziva potrebno je istoga trenutka zaustaviti izvor istjecanja, ograničiti širenje istjecanja i sanirati nezgodu. U normalnim uvjetima rada i uz ispravnu izvedbu građevinskih radova, kontrolu i ispravne postupke rada te ispravno održavanje sustava, ne smatra se kako postoji značajnija opasnost od akcidenta koji bi imali posljedice na šire područje okoliša, kao ni na zdravlje ljudi. Pridržavanjem zakonskih propisa, uz kontrole koje će se provoditi te ostale postupke rada, uputa i iskustava zaposlenika, vjerovatnost od akcidentnih situacija i negativnih utjecaja na okoliš, tijekom izgradnje i korištenja zahvata, svedena je na najmanju moguću razinu.

#### **4.16. Kumulativni utjecaji**

Osim prethodno navedenih samostalnih utjecaja koji se mogu javiti kao posljedica izgradnje i korištenja sunčane elektrane SEV 3, u nastavku je dana analiza mogućih kumulativnih utjecaja koji se mogu javiti kao posljedica sličnih, već postojećih i/ili planiranih zahvata na širem području lokacije predmetne sunčane elektrane.

Prilikom analize kumulativnih utjecaja korišteni su dostupni podaci iz baze Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao i dostupni podaci iz Upravnog odjela za poljoprivrednu,

zaštitu okoliša i ruralnog razvoja Bjelovarsko – bilogorske županije. Dodatno izvršena je analiza prostornih planova - PP Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik 02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19), PPU Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12), PPU Općine Nova Rača (Županijski glasnik 01/06 i 05/15) i PPU Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 11/03, 13/03, 01/09, 08/13, 01/16, 05/16 i 06/19).



**Slika 46.** Prostorni prikaz planiranih i postojećih sličnih zahvata u širem području predmetne sunčane elektrane

Kao što je vidljivo iz prikaza iznad (Slika 46.), unutar zone od 2 kilometara od lokacije predmetne sunčane elektrane (SEV 3) nalazi se nekoliko izgrađenih i planiranih sunčanih elektrana, čiji je prikaz dan u tablici koja slijedi (Tablica 18.).

**Tablica 18.** Planirane/izgrađene sunčane elektrane na širem području zahvata

JLS	Naziv	Udaljenost od zahvata (km)	Planirano (P)/Izgrađeno (I)	Status
Općina Severin	FEKS 1, snaga 30 kW	1,85	I	U pogonu
Općina Severin	FEKS 2, snaga 30 kW	1,9	I	
Općina Severin	FEKS 3, snaga 30 kW	1,93	I	
Općina Severin	Enbekon 400	1,96	P	Provoden OPEM u nadležnosti Županiye u 2016. godini, nema novih informacija o projektu, nije u pogonu.
Općina Severin	SE SEV 2-1	2,02	P	Planirana, u postupku OPUO.
Općina Severin	SE SEV 2-2	1,8	P	Planirana, u postupku OPUO.
Općina Severin	/	0,036	P	Lokacija predviđene u PPU Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12), nije proveden postupak
Općina Severin, Općina Nova Rača	SE Bulinac, snaga 4 MW	0,02	P	U postupku OPUO
Općina Nova Rača	/	0,446	P	Lokacije predviđene u PPU Općine Nova Rača (Županijski glasnik 01/06 i 05/15), nije proveden postupak
Općina Nova Rača	/	0,35	P	

Lokaciji zahvata je najbliža planirana sunčana elektrana Bulinac snage 4 MW i godišnje proizvodnje energije od oko 6.200 MWh, koja je u postupku OPUO (informacija Klasa: UP/I-351-03/21-09/218, Urbroj: 517-05-1-2-21-2, od 28.lipnja 2021.). U blizini se također nalaze lokacije za potencijalne sunčane elektrane elektrane na području Općine Severin i Općine Nova Rača koje su navedene u prostornim planovima, no nije proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš kao niti postupak procjene utjecaja na okoliš. Terenskim izvidom lokacije, utvrđeno je kako ove sunčane elektrane nisu izgrađene te nije poznato u kojem je stupnju daljnja izvedba ovih projekata. Najbliže izgrađene sunčane elektrane – fotonaponski moduli (u pogonu) su SE FEKS koje se nalaze na udaljenostima od 1,85 km i više. Unutar obuhvata od 2 kilometara od lokacije se nalazi i SE Enbekon 400 za koju je u 2016. godini proveden postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te je ishođeno Rješenje (Klasa: UP/I-612-07/16-01/10, Urbroj: 2103/1-07-16-5) od 25. listopada 2016. godine da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te kako nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Terenskim izvidom lokacije, utvrđeno je kako SE Enbekon nije izgrađena te nije poznato u kojem je stupnju daljnja izvedba projekta. Sunčana elektrana SE SEV 2-2, kao i SE SEV 2-1 su planirane te su u procesu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Izgradnjom predmetne sunčane elektrane, kao i susjednih sunčanih elektrana mogu se javiti kumulativni utjecaji uslijed zauzeća stanišnih tipova i poljoprivrednih površina, fragmentacije lovišta, kao kumulativnih utjecaja na krajobraz.

U slučaju vremenskog poklapanja na izgradnji susjedne sunčane elektrane SE Bulinac koja se nalazi u neposrednoj blizini predmetnog zahvata doći će do kumulativnih emisija buke, vibracija i onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima od transportnih sredstva i građevinskih strojeva. Vjerodostojnost vremenskog poklapanja izvođenja radova je malena te su ovi utjecaji privremenim i lokalnog karaktera. Dodatno emisije buke i vibracija se mogu svesti na najmanju mjeru odabirom neinvazivnih načina temeljenja metalnih konstrukcija panela (bez betoniranja) što će biti primijenjeno na predmetnoj sunčanoj elektrani (SE SEV 3), a s obzirom na to da se predmetnim zahvatom (SE SEV 3) ne planiraju kompleksni građevinski radovi, ne očekuju se značajnija onečišćenja prašinom. Emisije prašine koje će se ipak javiti se mogu umanjiti dobrom organizacijom gradilišta. S obzirom na navedeno, ne smatra se kako će tijekom izgradnje kumulativno doći do značajnijeg pogoršanja stanišnih uvjeta. S obzirom na trenutno stanje drugih projekata SE u blizini zahvata koje su u ovoj fazi samo predviđene prostorno – planskom dokumentacijom, ne očekuje se vremensko poklapanje građevinskih radova.

Predviđena sunčana elektrana SEV 3 je planirana na Mozaicima obradivih površina (I.2.1.) te se u slučaju izgradnje susjednih sunčanih elektrana koje su planirane prostorno-planskom dokumentacijom (PP) mogu očekivati kumulativni utjecaji u zauzeću prethodno navedenog stanišnog tipa (I.2.1.). Sunčane elektrane koje se nalaze na udaljenosti do 3 km, a koje su već izvedene ili u planu, se također nalaze na Mozaicima obradivih površina. Predmetna SE (SEV 3) se na stanišnom tipu I.2.1. nalazi na površini od 2,37 ha, dok je susjedna SE Bulinac planirana u površini od 6,67 hektara na stanišnom tipu I.2.1. Izgradnjom obje SE (SEV 2-1 i SEV 2-2) koje se nalaze na udaljenosti od oko 2 km od lokacije zahvata doći do zauzeća još 3 hektara ovog stanišnog tipa. Površina neizgrađene SE Enbekon iznosi 0,979 hektara, dok su SE FEKS zapravo mali fotonaponski moduli. S obzirom na navedene površine te činjenicu da se stanišni tip I.2.1. na području Općine Severin kao čisti javlja na površini od 965,79 ha, u slučaju izgradnje prethodno navedenih sunčanih elektrana, kumulativan gubitak ovog stanišnog tipa se ne ocjenjuje kao značajno negativan. Dodatno, iako će prilikom izvođenja radova doći će do gubitka postojeće vegetacije (trajan utjecaj će biti samo na mjestima gdje će stupovi metalne konstrukcije biti učvršćeni u tlo te na mjestu gdje će se izvesti transformatorska stanica) ispod panela se očekuje obnova staništa, odnosno razvoj vegetacije travnjaka. Obnova staništa se također očekuje u međuprostorima između modula. Održavanje površina ispod fotonaponskih panela predmetne sunčane elektrane (kao i SE SEV 2-1 i SEV 2-2) će se odvijati košnjom, bez upotrebe herbicida, umjetnih gnojiva i drugih kemijskih supstanci te će se na ovaj način umanjiti negativni utjecaji na floru i faunu.

Kumulativno gledajući, ogradijanjem površina planiranih sunčanih elektrana doći će do fragmentacije staništa što se može nepovoljno odraziti na faunu te divljač. Izgradnjom predmetne SE SEV 3 kao i planirane susjedne SE Bulinac doći će do smanjenja lovno produktivnih površina pod poljoprivrednim zemljиштима za 0,29 % lovišta VII/115 Gaj što se ne smatra značajnim. Iako će doći do djelomičnog izuzimanja dijela lovišta, izvedbom ograde svih

sunčanih elektrana na način da se ostavi 15 cm između ograda i tla omogućit će se nesmetan prolazak faune malih sisavaca i drugih skupina te će se umanjiti efekt fragmentacije staništa. Ovakva izvedba ograda omogućit će i prolazak sitne divljači te će se također umanjiti efekt fragmentacije lovišta.

Izgradnjom predmetne sunčane elektrane (SEV 3), kao i izgradnje susjedne SE Bulinac te u slučaju izgradnje SE planiranih PP-om doći će do prenamjene poljoprivrednih površina, konkretno oranica koje se nalaze na svim lokacijama sunčanih elektrana. S obzirom na to da su oranice najzastupljenije poljoprivredne površine na području Općine Severin (nalaze se na 89,5 % ukupne površine ARKOD parcela) te da se na lokaciji zahvata kao i na područjima susjednih SE, ne nalazi vrijedno obradivo tlo te da se po završetku korištenja sunčanih elektrana može ponovno uspostaviti izvoran način korištenja zemljišta (oranice), ne smatra se kako će doći do kumulativno značajnih negativnih utjecaja na poljoprivredu.

Sunčana elektrana SEV 3 se ne nalazi na području Ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je POVS područje HR2001243 Rijeka Česma koje se nalazi na udaljenosti od oko 3,55 kilometara južno. Ciljevi očuvanja ovog područja vezani su uz očuvanje pogodnih staništa uz vodno tijelo te unutar vodnog tijela rijeke Česma. S obzirom na ciljeve očuvanja ovog POVS područja, a uzimajući u obzir udaljenost, utvrđeno je kako se negativni utjecaji na ovo područje ekološke mreže mogu isključiti. Najbliže POP područje zahvatu je HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje koje se nalazi na udaljenosti od oko 4,27 kilometara istočno od lokacije zahvata dok se POP područje HR1000009 Ribnjaci uz Česmu od zahvata nalazi na udaljenosti od oko 4,76 kilometara zapadno.

Kako bi se utvrdilo postoji li mogućnost kumulativnog utjecaja predmetnog zahvata i okolnih planiranih sunčanih elektrana na najbliže POP područje ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje, analizirani su ciljevi očuvanja područja kao i ekološki zahtjevi ciljnih vrsta. Analizom je utvrđeno kako su preletničke i gnijezdeće populacije ciljnih vrsta poglavito vezane uz šumska staništa dok je dio vrsta vezan uz otvorena mozaična staništa i otvorene travnjake. Iako se na lokaciji zahvata, kao i na lokaciji susjedne SE Bulinac, nalaze mozaici obradivih površina koji će se prenamijeniti (za obje SE – SEV 3 i Bulinac će doći do prenamjene ukupno 9,09 hektara stanišnog tipa I.2.1.), uzimajući u obzir udaljenost zahvata od područja ekološke mreže te relativno malu površinu koja će se prenamijeniti kao i dostupnost pogodnih staništa za ciljne vrste na širem području, ne očekuje se veći kumulativni doprinos u vidu fragmentacije i gubitka pogodnih staništa ekološke mreže, kao niti značajni negativni utjecaji na ciljne vrste ili na očuvanje cjelovitosti i karakteristika područja ekološke mreže. Ovaj utjecaj može rasti, ovisno o realiziraciji sunčanih elektrana u blizini koje su predviđene prostorno – planskom dokumentacijom.

Za sunčane elektrane se veže pojava „efekta jezera“, odnosno privida vodene površina koja nastaje zbog polarizacije svjetlosti. Iz tog razloga FN paneli prividom vodene površine mogu privući brojne kukce, ali i ptice pri čemu su posebno osjetljive ptice vodarice. Iako se na lokaciji zahvata ne očekuje stalna prisutnost ptica vodarica, mogući su preleti. Ukupna površina predmetne SE (SEV 3) te susjedne SE Bulinac iznosi oko 9,1 hektara. Za predmetni zahvat (SEV 3) je planirana upotreba panela s antirefleksijskim slojem čime će se izbjegići „efekt jezera“ i

moguće zasljepljenje ptica. S obzirom na navedeno, a uzimajući u obzir kumulativnu površinu te udaljenost od područja ekološke mreže, kumulativni doprinos zahvata SEV 3 na ciljne vrste okolnog područja ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje i HR1000009 Ribnjaci uz Česmu, se ne smatra značajnim.

Dodatno, sunčane elektrane koje se nalaze na udaljenostima od oko 2 km imaju ukupnu površinu oko 4 ha (SE SEV 2-1 i SEV 2-2 imaju površinu od oko 3 ha, neizgrađena SE Enbekon ima površinu manju od 1 ha dok su SE FEKS zapravo mali fotonaponski moduli) te će se za sunčane elektrane u postupku OPUO (SEV 2-1 i SEV 2-2) također upotrebiti paneli s antirefleksijskim slojem čime će se izbjegći „efekt jezera“ i moguće zasljepljenje ptica.

Slijedom navedenog, uz pravilnu izvedbu te pridržavanje svih važećih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te propisanih mjera, ne očekuje se kako će izgradnja predmetne sunčane elektrane SEV 3 značajno doprinijeti skupnom utjecaju na ciljne vrste i cjelovitost područja ekološke mreže.

Generalno gledajući, najveći kumulativni utjecaji mogu se očekivati na krajobraz, s obzirom na to da će u relativno malom području (zona od 3 km) planirano nekoliko sunčanih elektrana. Izgradnjom sunčanih elektrana će doći do promjena krajobraznih vizura uslijed unošenja nove geometrijske forme (pravilna tamna površina) koja će predstavljati kontrast u odnosu na krajobraz okolnog prostora. Također će doći do promjene percepcije prostora jer će doći do promjene iz obradivih površina u antropogeni sustav za proizvodnju energije, no s obzirom da se neće postavljati na reljefnim uzvisinama, sunčane elektrane neće biti vidljive iz svih smjerova te neće vizualno dominirati prostorom. Iako će izvedbom sunčanih elektrana doći do promjena u krajobrazu, potrebno je napomenuti kako je izvorni krajobraz već u određenoj mjeri izmijenjen jer su u procesu napuštanja poljoprivredne djelatnosti i okretanja drugim gospodarskim granama, u prostor uneseni brojni antropogeni elementi poput cestovne i energetske infrastrukture. Također s obzirom na to da će po završetku životnog vijeka sunčanih elektrana, iste biti uklonjene te će se okoliš moći vratiti u prvobitni (agrarni), ovaj kumulativni utjecaj se smatra negativnim samo za vrijeme rada sunčanih elektrana.

Pozitivni kumulativni utjecaj na energetsku infrastrukturu očitovat će se u obliku predaje električne energije u mrežu kroz obnovljive energije koji će se pojačati realizacijom predmetne sunčane elektrane te drugih sunčanih elektrana u krugu od 3 km. S obzirom na to da na području Općine Severin, niskonaponska mreža uglavnom ne zadovoljava nove standarde te da se ne može svim korisnicima garantirati njena preporučljiva kvaliteta (Prostorni plan uređenja Općine Severin (Županijski glasnik 02/05 i 05/12)), izgradnjom ovog zahvata, kao i okolnih sunčanih elektrana se očekuje trajni, izravan i umjereni pozitivan utjecaj na energetsku infrastrukturu.

#### 4.17. Opis obilježja utjecaja

##### Procjena utjecaja zahvata na okoliš je izrađena sukladno skali za izražavanje značajnosti utjecaja (

Tablica 19.). Prilikom analize utjecaja u obzir je uzet prostorni doseg (lokalnost utjecaja), trajanje (privremeno, trajno), intenzitet (slab, umjeren, jak) te karakter (izravan, neizravan, kumulativan). Na temelju navedenih parametara je određena ocjena utjecaja (+,-) te su temeljem ocjene značajnosti propisane mjere ublažavanja utjecaja, gdje je isto bilo potrebno. Ocjena obilježja utjecaja je provedena za svaku sastavnicu posebno za vrijeme izgradnje te korištenja zahvata, a također su analizirani i kumulativni utjecaji kao i mogući prekogranični utjecaji.

**Tablica 19.** Skala za izražavanje značajnosti utjecaja<sup>4</sup>

VRIJEDNOST	OPIS	POJAŠNJENJE OPISA
+2	Značajno pozitivno djelovanje	Značajno pozitivno djelovanje na sastavnice okoliša/stanišne tipove, populacije i prirodni razvoj vrsta/značajno poboljšanje ekoloških uvjeta stanišnih tipova ili vrsta.
+1	Pozitivno djelovanje koje nije značajno	Umjereno i malo pozitivno djelovanje na sastavnice okoliša/stanišne tipove, populacije i prirodni razvoj vrsta/značajno poboljšanje ekoloških uvjeta stanišnih tipova ili vrsta.
0	Nema utjecaja	Nisu prepoznati vidljivi utjecaji
-1	Negativan utjecaj koji nije značajan	Ograničeni/umjereni/neznačajni/zanemarivi negativni utjecaji na sastavnice okoliša/stanišne tipove, populacije i prirodni razvoj vrsta/umjereno remećenje ekoloških uvjeta stanišnih tipova ili vrsta. Ublažavanje utjecaja je moguće provesti mjerama ublažavanja. Provjeda zahvata je moguća.
-2	Negativan utjecaj koji je značajan	Značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša/stanišne tipove, populacije i prirodni razvoj vrsta/značajno ometanje ili uništavanje staništa ili vrsta/značajne negativne promjene ekoloških uvjeta stanišnih tipova ili vrsta. Značajne negativne utjecaje je potrebno umanjiti primjenom mjeru ublažavanja i mjerama zaštite okoliša ispod praga značajnosti u suprotnom provedba zahvata nije moguća.

Glavna obilježja prethodno analiziranih utjecaja sažeta su u tablici niže (Tablica 20.).

<sup>4</sup> modificirano prema Priručniku za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, EU Twinning Light projekt HR/2011/IB/EN/02 TWL, HAOP, MZOIP, 2016

**Tablica 20.** Obilježja utjecaja planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša

Sastavnica okoliša	Karakter - izravan (I) / neizravan (N) / kumulativan (K)		Trajanje- trajno (T) / privremeno (P)		Ocjena- pozitivan (+) / negativan (-) / nema ocjene (0)		Intenzitet	
	Tijekom izgradnje	Tijekom korištenja	Tijekom izgradnje	Tijekom korištenja	Tijekom izgradnje	Tijekom korištenja	Tijekom izgradnje	Tijekom korištenja
Stanovništvo	K	-	P	-	-	0	slab	-
Vode	-	-	-	-	0	0	-	-
Tlo	I	I, K	P	P <sup>5</sup>	-	-	slab	slab
Poljoprivreda	I	I, K	P	P <sup>5</sup>	-	-	slab	slab
Zrak	I, K	N, K	P	P <sup>5</sup>	-	+	slab	slab
Utjecaj zahvata na klimatske promjene	-	N	-	T	0	+	-	slab
Utjecaj klimatskih promjena na zahvat	-	N	-	P <sup>5</sup>	0	-	-	slab
Bioraznolikost	I, K	I, K	P	P <sup>5</sup>	-	-	slab	slab
Zaštićena područja	-	-	-	-	0	0	-	-
Ekološka mreža	K	K	P	P <sup>5</sup>	-	-	slab	slab
Krajobraz	I, K	I, K	P	P <sup>5</sup>	-	-	slab	slab
Kultурно-povijesna baština	-	-	-	-	0	0	-	-
Šumarstvo	-	-	-	-	0	0	-	-
Lovstvo	I, K	I, K	P	P <sup>5</sup>	-	-	slab	slab
Ostala infrastruktura	-	I, K	-	P <sup>5</sup>	0	+	-	slab
Promet	K, I	-	P	-	-	0	slab	-
Otpad	I	-	P	-	-	0	zanemariv	-
Buka	I, K	-	P	-	-	0	slab	-

Sukladno provedenoj analizi, temeljem procjene utjecaja na pojedine sastavnice okoliša vidljivo je kako niti za jednu sastavnicu nije procijenjeno kako će utjecaji biti značajno negativni, te se sukladno tome, smatra se da je zahvat prihvatljiv za okoliš, uz primjenu svih mjera zaštite definiranih ovim elaboratom, prostorno-planskom dokumentacijom, posebnim uvjetima te drugim važećim propisima.

<sup>5</sup> Utjecaji su ocijenjeni kao privremeni tijekom korištenja s obzirom na predviđeno trajanje SE od maksimalno 30 godina

## 5. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Tijekom pripreme, izvođenja i korištenja zahvata, nositelj zahvata obvezan je primjenjivati sve mjere zaštite sukladno zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša (sastavnica i opterećenja okoliša), iz područja gradnje, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite zdravlja i sigurnosti sukladno prethodno dobivenim rješenjima, suglasnostima i dozvolama, odnosno izrađenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji, prostorno-planskoj dokumentaciji te se voditi načelima dobre inženjerske i stručne prakse.

Od dodatnih mjera predlažu se mjere zaštite bioraznolikosti i divljači:

1. U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta na području lokacije, iste je potrebno uklanjati na adekvatan način.
2. Održavanje površina ispod modula (travnjaka) provoditi mehaničkim metodama, bez primjene herbicida, umjetnih gnojiva i drugih kemijskih supstanci.
3. Žičanu ogradi izvesti na način da je ista izdignuta iznad terena (tla) minimalno 15 cm.

S obzirom na procijenjene utjecaje zahvata na okoliš, ne predviđa se provođenje programa praćenja stanja okoliša.

## 6. POPIS DOKUMENTACIJSKOG MATERIJALA I LITERATURE

### 6.1. Popis literature

1. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – APPRR (2021.) ARKOD preglednik. Dostupno na: <http://preglednik.arkod.hr/>, svibanj 2021.
2. Antolović, J.; Flajšman, E.; Frković, A.; Grgurev, M.; Grubešić, M.; Hamidović, D.; Holcer, D.; Pavlinić, I.; Tvrtković, N. & Vuković (2006), Crvena knjiga sisavaca Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
3. Alegro A., 2000. Skripta za ekologiju bilja, PMF.
1. Bralić I. (1995.) Krajobrazna regionalizacija Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja.
2. Čanjevac I. (2013.) Tipologija protočnih režima rijeka u Hrvatskoj, Hrvatski geografski glasnik 75/1, 23 – 42.
3. Digitalna pedološka karta RH. Dostupno na: [http://pedologija.com.hr/iBaza/Pedo\\_HR/index.html](http://pedologija.com.hr/iBaza/Pedo_HR/index.html), svibanj 2021.
4. Dumbović Mazal V, Pintar V, Zadravec M. (2019): Prvo izvješće o brojnosti i rasprostranjenosti ptica u Hrvatskoj sukladno odredbama Direktive o pticama.
5. Državna geodetska uprava (2021.) Mrežne usluge prostornih podataka – wms servisi. Dostupno na: <https://dgu.gov.hr/vijesti/mrezne-usluge-prostornih-podataka-drzavne-geodetske-uprave/5015>, svibanj 2021.
6. Državni zavod za statistiku - DZS (2011.) Popis stanovništva 2011. Republike Hrvatske.
7. Državni hidrometeorološki zavod – DHMZ (2021.) Klimatološki podaci - Bjelovar. Dostupno na: [https://meteo.hr/klima.php?section=klima\\_modeli&param=klima\\_promjene](https://meteo.hr/klima.php?section=klima_modeli&param=klima_promjene), svibanj 20201
8. Flora croatica database. Dostupno na <https://hirc.botanic.hr/fcd/Search.aspx>, svibanj 2021.
9. Franković, M.; Belančić, A.; Bogdanović, T.; Ljuština, M.; Mihoković, N. & Vitas, B. (2008), Crvena knjiga vretenaca Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, Hrvatska.
10. Gottstein, S.; Hudina, S.; Lucić, A.; Maguire, I.; Ternjej, I. & Žganec, K. (2011), 'Crveni popis rakova (Crustacea) slatkih i bočatih voda Hrvatske', Technical report, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, Rooseveltov trg 6, Zagreb.
11. Grbac (2008.) Jednogodišnja istraživanja rasprostranjenosti, brojnosti i stanju populacija 5 vrsta vodozemaca i 1 vrste gmazova (od ukupno 9 predviđenih vrsta) na području Hrvatske u svrhu utvrđivanja prijedloga za "Natura 2000" područja, Hrvatski prirodoslovni muzej.
12. Grbac (2009.) Znanstvena analiza vrsta vodozemaca i gmazova (Testudo hermanni, Emys orbicularis, Bombina bombina i Bombina variegata) s dodatka II Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune.
13. Grubešić (2008.) Znanstvena analiza dabra (Castor fiber) na području Hrvatske, Šumarski fakultet, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje.
14. Hrvatski auto klub – HAK (2020.) Interaktivna karta, Dostupno na: <https://map.hak.hr/?lang=hr&s=mireo;roadmap;mid;l;6;2;0;;1>, svibanj 2021

15. Herak, M., Allegretti, I., Herak, D., Ivančić, I., Kuk, V., Marić, K., Markušić, S i I., Sović (2011.) Karta potresnih područja Republike Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
16. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - HAOP (2018.) Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2017. godinu, Zagreb
17. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - HAOP (2017.) Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2016. godinu, Zagreb
18. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - HAOP (2016.) Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2015. godinu, Zagreb
19. Hrvatski geološki institut (2016.) Ocjena stanja podzemnih voda na područjima koja su u direktnoj vezi s površinskim vodama i kopnenim ekosustavima ovisnim o podzemnim vodama
20. Hrvatski geološki institut (2019.) Rudarsko-geološka studija Bjelovarsko-bilogorske županije.
21. Hrvatske ceste (2018.) Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2017.
22. Hrvatske ceste (2019.) Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2018.
23. Hrvatske ceste (2020.) Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske godine 2019.
24. Hrvatske vode (2017.) Izvadak iz Registra vodnih tijela, Plan upravljanja vodnim područjima 2016 - 2021. Priređeno: svibanj 2020.
25. Hrvatske vode (2014.) Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja 7: Područje malog slivova Česma – Glogovica
26. Hrvatske vode (2018.) Glavni provedbeni plan obrane od poplava
27. Hrvatske šume (2017.) Šumarskogospodarstvena osnova Republike Hrvatske od 2016. do 2025.
28. Hrvatske šume (2020.) Javni podaci o šumama – preglednik. Dostupno na: <http://javni-podaci.hrsume.hr/>, svibanj 2021.
29. Hrašovec B. (2009.) Znanstvena analiza kornjaša s popisa iz Dodatka II Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore s prijedlogom važnih područja za očuvanje vrste u RH, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
30. Informacijski sustav prostornog uređenja, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, <https://ispu.mgipu.hr>, svibanj 2021.
31. Invazivne vrste u Hrvatskoj, portal. Dostupno na <http://www.invazivnevrste.hr>, svibanj 2021.
32. Jelić, D., Kuljerić, M., Koren, T., Treer, D., Šalamon, D., Lončar, M., Podnar-Lešić, M., Janev Hutinec, B., Bogdanović, T., Mekinić, S. i Jelić, K. (2015.): Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
33. Jelić M. (2009.). Rasprostranjenost vidre (Lutra lutra) u kontinentalnoj Hrvatskoj, Ekološka udruga Emys.
34. Jelić D. (2016.) Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP), Hrvatsko herpetološko društvo.
35. Jelić D. (2006.) Popisivanje i istraživanje ihtiofaune rijeke Ilave i Česme, Udruga studenata BIUS.
36. Lajtner, J.; Štamol, V. & Slapnik, R. (2013.) Crveni popis slatkovodnih i kopnenih puževa Hrvatske, Technical report, Državni zavod za zaštitu prirode.

37. Korolija, B., Vragović, M., Crnko, J. i P. Mamužić (1985.) Osnovna geološka karta 1:100 000 Tumač za list Bjelovar, Beograd
38. Korolija, B., Vragović, M., Crnko, J. i P. Mamužić (1985) Tumač za list Bjelovar, Beograd
39. Mazija M. (2010a) Dopuna podataka o prisutnosti dabra u RH, Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju.
40. Medač, I. (2021.) Fotonaponski sustav – sunčana elektrana ŽIVKO SEV 3, Tehnički opis – idejno rješenje
41. Mihinjač T., Sučić I., Špelić I., Vucić M., Ješovnik A. (2019.) Strane vrste slatkovodnih riba u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Udruga Hyla, Zagreb.
42. Mikulić K., Kapelj S., Zec M., Katanović I., Budinski I., Martinović M., Hudina T., Šoštarić I., Ječmenica B., Lucić V., Dumbović Mazal V. (2016) Završno izvješće za skupinu Aves. U: Mrakovčić M., Mustafić P., Jelić D., Mikulić K., Mazija M., Maguire I., Šašić Kljajo M., Kotarac M., Popijač A., Kučinić M., Mesić Z. (ur.) Projekt integracije u EU Natura 2000 - Terensko istraživanje i laboratorijska analiza novoprikljenih inventarizacijskih podataka za taksonomske skupine: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera. OIKON-HID-HYLA-NATURA-BIOM-CKFF-GEONATURA-HPM-TRAGUS, Zagreb: 1-49.
43. Mikuška (2010., 2011.a) Praćenje stanja ornitofaune na području Nacionalne ekološke mreže HR100009 Ribnjaci uz Česmu, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode.
44. Ministarstvo poljoprivrede, Središnja lovna evidencija. Dostupno na <https://sle.mps.hr>, siječanj 2021.
45. Mrakovčić, M., Brigić, A., Buj, I., Čaleta, M., Mustafić, P. i Zanella, D. (2006): Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske. Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
46. Mesić – Kiš I. (2017) Kartiranje i reinterpretacija geološke povijesti Bjelovarske subdepresije univerzalnim krigiranjem te novi opći metodološki algoritmi za kartiranje sličnih prostora, Doktorska disertacija, PMF, Geološki odsjek.
47. Meteoblue (2021.) Klimatski model – Bjelovar. Dostupno na: [https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/bjelovar\\_croatia\\_3203982](https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/bjelovar_croatia_3203982), svibanj 2021.
48. Miletić, P., Urumović, K. (1975) O geološkom okviru hidrogeoloških značajki savske doline u Hrvatskoj.
49. Ministarstvo kulture (2020.) Registr kulturnih dobara Republike Hrvatske. Dostupno na: <https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212>, svibanj 2021.
50. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - MZOE (2018.) Sedmo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC).
51. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – MZOE (2019.) Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2018. godinu, Zagreb
52. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – MZOE (2020.) Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2019. godinu, Zagreb
53. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – MZOE (2020.) ENVI portal okoliša – Corine Land Cover 2018. Dostupno na: <http://envi-portal.azo.hr/atlas>, svibanj 2021.
54. Nikolić, T. i Topić, J. (urednici) (2005): Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

55. Općina Severin (2016.) Strategija razvoja Općine Severin za razdoblje 2016.-2020.
56. Ozimec, R.; Bedek, J.; Gottstein, S.; Jalžić, B.; Slapnik, R.; Štamol, V.; Bilandžija, H.; Dražina, T.; Kletečki, E.; Komerci, A.; Lukić, M. & Pavlek, M. (2009), Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, Hrvatska.
57. Sastry V. R., Ram Chandar K., Nagesha K. V., Muralidhar E., Mohiuddin Md. Shoeb (2015) Prediction and Analysis of Dust Dispersion from Drilling Operation in Open-cast Coal Mines, Procedia Earth and Planetary Science 11, 303 – 311.
58. Šašić, M., Mihoci, I., Kučinić, M (2015): Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatski prirodoslovni muzeju, Zagreb, 180 str.
59. Topić J.; Vukelić J. (2009): Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
60. Tuttiš, V., Kralj, J., Radović, D., Ćiković, D., Barišić, S. (ur.) (2013): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
61. Ursanić S. (2008.) Literturni nalaz.
62. VPB d.o.o. (2005.) Studija zaštite voda Bjelovarsko-bilogorske županije
63. Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M., Vučetić, M., Milković, J., Bajić, A., Cindrić, K., Cvitan, L., Katušin, Z., Kaučić, D., Likso, T., Lončar, E., Lončar, Ž., Mihajlović, D., Pandžić, K., Patarčić, M., Srnec, L. & Vučetić, V. (2008): Klimatski atlas Hrvatske 1961-1990., 1971-2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.
64. Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“ (2020) dostupno na <http://www.bioportal.hr/gis/>, svibanj 2020.

## 6.2. Popis propisa

### Prostor

1. Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije – Županijski glasnik 02/01, 13/04, 07/09, 06/15, 05/16 i 01/19
2. Prostorni plan uređenja Općine Severin – Županijski glasnik 02/05 i 05/12

### Vode

1. Zakon o vodama (NN 66/19)
2. Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (NN 66/16)
3. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19)
4. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13)
5. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

### Zrak

1. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
2. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (79/17)
3. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20)
4. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 01/14)

5. Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 65/16)
6. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraka (NN 77/20)

#### Bioraznolikost

1. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
2. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
3. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19).
4. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)
5. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16)
6. Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa i ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14)
7. Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (NN 25/20, 38/20)

#### Šumarstvo i lovstvo

1. Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18 i 98/19)
2. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
3. Pravilnik o očuvanju šuma (NN 28/15)
4. Pravilnik o uređivanju šuma (NN 97/18)
5. Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20)

#### Ostalo

1. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 03/17)
2. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)
3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18)
4. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08).
5. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
6. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
8. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

### 6.3. Popis grafičkih priloga

Slika 1. Smještaj lokacije sunčane elektrane na katastarskim česticama, izvor: Medač, 2021.	11
Slika 2. Prikaz postojećeg stanja položaja planirane sunčane elektrane, izvor: Medač, 2021.	12
Slika 3. Lokacija zahvata i pristupni put, izvor: Hudec plan d.o.o., 2021.....	13
Slika 4. Fotonaponski modul (panel) JAM60S10 320-340/MR tvrtke JA SOLAR, izvor: <a href="http://www.jasolar.com">www.jasolar.com</a> .....	15

Slika 5. Prikaz montažne konstrukcije „stol“, izvor: Hudec plan d.o.o., 2021. ....	16
Slika 6. Detalj montažne konstrukcije, izvor: Medač, 2021.....	17
Slika 7. Načelna shema rada sunčane elektrane, izvor: Medač, 2021.....	18
Slika 8. Položaj zahvata u odnosu na općine i gradove, izvor: DGU, 2021. ....	22
Slika 9. Šire područje lokacije zahvata (crveno), izvor: ISPU, 2021. ....	23
Slika 10. Srednje mjesecne količina oborina i srednje mjesecne temperature zraka za razdoblje 1949. – 2019. izmjerene na klimatološkoj postaji Bjelovar, izvor: DHMZ, 2021. ....	24
Slika 11. Ruža vjetrova za Grad Bjelovar 1990. – 2020., izvor: Meteoblue, 2020. ....	25
Slika 12. Karta srednje godišnje ozračenosti vodoravne plohe na području Bjelovarsko-bilogorske županije, izvor: DOOR, 2016.....	25
Slika 13. Promjena prizemne temperature zraka (°C) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom - promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. - 2070. (desno). Scenarij: RCP4.51, zahvat je označen crveno, izvor: MZOE, 2018.....	29
Slika 14. Ukupna godišnja količina oborine (mm/dan) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom - promjena u razdoblju 2011.- 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041-2070. (desno). Scenarij: RCP4.5, zahvat je označen crveno, izvor: MZOE, 2018.....	29
Slika 15. Promjena broja sušnih razdoblja u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom - promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. -2070. (desno). Scenarij: RCP4.5, zahvat je označen crveno, izvor: MZOE, 2018.....	30
Slika 16. Godišnja brzina vjetra (m/s) u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom - promjena u razdoblju 2011. - 2040. (lijevo) i promjena u razdoblju 2041. - 2070. (desno). Scenarij: RCP4.5, zahvat je označen crveno, izvor: MZOE, 2018.....	30
Slika 17. Lokacija zahvata na geološkoj karti, izvor: Korolija i Crnko, 1985.....	32
Slika 18. Približan položaj lokacije zahvata (crveno) sukladno Karti potresnih područja za povratno razdoblje 95 godina (lijevo) i 475 godina (desno), Izvor: <a href="http://seizkarta.gfz.hr">http://seizkarta.gfz.hr</a> , 2021. ....	34
Slika 19. Lokacija zahvata u odnosu na tijelo podzemne vode CSGN_25, Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, 2021. ..	35
Slika 20. Lokacija zahvata u odnosu na površinska vodna tijela, Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021. ....	36
Slika 21. Isječak iz Pregledne karte branjenog područja 7 - područje malog sliva Česma i Glogovnica, izvor: Hrvatske vode, 2014.....	39
Slika 22. Karta opasnosti od poplava prema vjerojatnosti pojavljivanja, izvor: Hrvatske vode, 2021. ....	40
Slika 23. Lokacija zahvata na Karti kopnenih nešumskih staništa (2016.), izvor: web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, 2021.....	43
Slika 24. Prikaz staništa na lokaciji zahvata, izvor Hudec plan d.o.o. ....	44
Slika 25. Lokacija zahvata u odnosu na zaštićena područja, izvor: web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, 2021.....	46
Slika 26. Lokacija zahvata u odnosu na područja ekološke mreže, izvor: web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, 2021.....	47
Slika 27. Isječak iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena prostora/površina, izvor: PP BBŽ .....	52
Slika 28. Isječak iz kartografskog prikaza 2a. Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije, izvor: PP BBŽ .....	52

Slika 29. Isječak iz kartografskog prikaza 2b. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav, izvor: PP BBŽ .....	53
Slika 30. Isječak iz kartografskog prikaza 2.c Vodnogospodarski sustav i otpad, izvor: PP BBŽ .....	53
Slika 31. Isječak iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina, izvor: PPU Općina Severin .....	54
Slika 32. Isječak iz kartografskog prikaza 2a. Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije, izvor: PPU Općina Severin .....	55
Slika 33. Isječak iz kartografskog prikaza 2b. Infrastrukturni sustavi – energetski sustavi, izvor: PPU Općina Severin .....	55
Slika 34. Isječak iz kartografskog prikaza 2c. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustavi, izvor: PPU Općina Severin .....	55
Slika 35. Isječak iz kartografskog prikaza 3b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, izvor: PPU Općina Severin .....	56
Slika 36. Isječak iz kartografskog prikaza 4b. Građevinsko područje – naselje Severin, izvor: PPU Općina Severin .....	56
Slika 37. Područje lokacije zahvata s obzirom na strukturne elemente krajobraza, izvor: HAOP, 2021 .....	57
Slika 38. Krajobraz lokacije zahvata, izvor: Hudec plan d.o.o., 2021 .....	57
Slika 39. Pedološke značajke lokacije zahvata, izvor: Digitalna pedološka karta, 2021 .....	58
Slika 40. Lokacija zahvata s obzirom na način korištenja zemljišta, izvor: ENVI, 2021 .....	59
Slika 41. Lokacija zahvata s obzirom na poljoprivredne površine sukladno ARKOD pregledniku, izvor: ARKOD preglednik, 2021 .....	60
Slika 42. Lokacija zahvata s obzirom na jedinice šuma, izvor: Hrvatske šume - javni podaci o šumama, 2021 .....	61
Slika 43. Lokacija zahvata unutar granica lovišta VII/115 Gaj, izvor: Ministarstvo poljoprivrede, 2021 .....	62
Slika 44. Prometni položaj zahvata (crveno), izvor: Google maps, 2021 .....	63
Slika 45. Prikaz mjernih mjesta uzetih kao referentna za šire područje zahvata, izvor: Hrvatske ceste, 2020 .....	64
Slika 46. Prostorni prikaz planiranih i postojećih sličnih zahvata u širem području predmetne sunčane elektrane .....	84

#### 6.4. Popis tabličnih prikaza


Tablica 1. Projekcije klimatskih parametara za Republiku Hrvatsku prema scenariju RCP 4.5 u odnosu na razdoblje 1971. - 2000., izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) .....	27
Tablica 2. Stanje podzemnog vodnog tijela CSGN_25 – Sliv Lonja – Ilova - Pakra, izvor: Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021 .....	35
Tablica 3. Opći podatci o vodnim tijelima površinskih voda u širem području zahvata, izvor: Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021 .....	36

Tablica 4. Stanje vodnog tijela CSRN0098_001 Severinska, izvor: Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021.....	37
Tablica 5. Stanje vodnog tijela CSRN0098_002 Severinska, izvor: Izvadak iz Registra vodnih tijela, Hrvatske vode, svibanj 2021.....	38
Tablica 6. Mjerne postaje državne mreže za praćenje kvalitete zraka zone HR 1, izvor: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2018. godinu.....	41
Tablica 7. Ocjena kvalitete zraka prema pravovima procjene za onečišćujuće tvari s obzirom na zdravlje ljudi u zoni HR 1 u razdoblju od 2015. - 2019. godine, izvor: Godišnja izvješća o stanju kvalitete zraka na području RH .....	41
Tablica 8. Stanišni tipovi prisutni na području lokacije te unutar zone od 200 metara sukladno Karti kopnenih nešumskih staništa 2016.....	42
Tablica 9. Područja ekološke mreže koja se nalaze najbliže lokaciji zahvata s udaljenostima, izvor: web portal Informacijskog sustava zaštite prirode „Bioportal“, 2021. ....	47
Tablica 10. Ciljne vrste područja ekološke mreže HR2001243 Rijeka Česma, izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) .....	48
Tablica 11. Ciljevi očuvanja ekološke mreže HR2001243 Rijeka Česma, izvor: HAOP, 2021. .48	
Tablica 12. Ciljne vrste područja ekološke mreže HR100008 Bilogora i Kalničko gorje, izvor: Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) .....	49
Tablica 13. Podaci o prosječnom godišnjem dnevnom prometu (PGDP) i prosječnom ljetnom dnevnom prometu (PLDP) u širem području zahvata za razdoblje 2017. – 2019. godine, izvor: Hrvatske ceste, 2018.; 2019.; 2020.....	64
Tablica 14. Analiza osjetljivosti za sunčanu elektranu.....	70
Tablica 15. Procjena izloženosti klimatskim promjenama za sadašnje i buduće stanje na predmetnoj lokaciji .....	70
Tablica 16. Analiza ranjivosti za svaki pokazatelj klime/opasnost koja može utjecati na projekt - buduća klima.....	72
Tablica 17. Matrica nivoa rizika .....	74
Tablica 18. Planirane/izgrađene sunčane elektrane na širem području zahvata.....	85
Tablica 19. Skala za izražavanje značajnosti utjecaja.....	89
Tablica 20. Obilježja utjecaja planiranog zahvata na pojedine sastavnice okoliša.....	90

## 7. PRILOZI

Prilog 1. Instalacija fotonaponskog sustava - raspored FN panela.....	100
Prilog 2. Prikaz TS 10(20)/0.4 kV 630(1.000) kVA .....	101


**Prilog 1. Instalacija fotonaponskog sustava - raspored FN panela**



<b>URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE</b> <b>IVANA MEDAČ, DIPLING.EL</b> <b>BJELOVAR, I. GUNDULIĆA 8</b> <b>DIB: 33355676971</b>	
INVESTITOR: SOLAR SEVERIN d.o.o. Severin 75D, 43274 Severin	TD: 79/21
GRADEVINA: sunčana elektrana na zemlji, snage 1.8 MW LOKACIJA: Bjelovarsko-bilogorska županija; naselje Severin k.o.br. 905/1, 905/2, 908, 909/1, 910/6, 910/7 k.o. Severin	MJERILO: 1:500 DATUM: travanj 2021. NACRT: 3

PROJEKTANT: Ivana Medač, dipl.ing.el. E2089 RAZINA RAZRADE: glavni projekt STRUKOVNA ODREDNICA: elektrotehnički projekt BROJ IZMJENA: 0
SADRŽAJ: INSTALACIJA FOTONAPONSKOG SUSTAVA - RASPORED FN PANELA -

**Prilog 2. Prikaz TS 10(20)/0.4 kV 630(2.000) kVA**



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE  
IVANA MEDAČ, DIP.LING.EE  
BJELOVAR, I. GUNDULICA 8      OIB: 33355676971  
INVESTITOR: SOLAR SEVERIN d.o.o.  
Severin 750, 43274 Severin  
GRAĐEVINA: sunčana elektrana na zemlji, snage 1.8 MW  
LOKACIJA: Bjelovarsko-bilogorska županija; naselje Severin  
k.o. 905/1, 905/2, 908, 909/1, 910/6, 910/7 k.o. Severin

PROJEKTANT: Ivane Medač, dipl.ing.ee E2089  
RAZINA RAZRADE: glavni projekt  
STRUKOVNA ODREDNICA: elektrotehnički projekt  
BROJ IZMJENA: 0  
SADRŽAJ: KTS 10(20)/0.4 kV 630(2000) kVA  
- PROČELJA -  
TD: 79/21  
Mjerilo: 1:250  
DATUM: travanj 2021.  
NACRT: 7